

**AVISO DE LICITAÇÃO****PROCESSO Nº065 /2019****TOMADA DE PREÇOS Nº.003/2019**

O **MUNICÍPIO DE ARAGUARI DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da Prefeitura Municipal com sede à Praça Gaioso Neves, nº. 129, Centro, CEP: 38.440-001, na cidade de Araguari - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 16.829.640/0001-49, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída por meio do Decreto Municipal nº. 007/2019, comunica aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei Municipal Geral MPE nº 4.697/2010, alterada pela Lei Municipal 5.680/2017 e Decreto nº 107, de 17 de julho de 2013 com as alterações conferidas pelo Decreto Municipal n.º 34/2017, Decreto Municipal 140/2013 e demais legislações complementares, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889-BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO**. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos, situado à Rua Virgílio de Melo Franco, nº 550, Centro, CEP: 38.440-016, nesta cidade de Araguari - MG, até **13:00 ( treze ) horas do dia 21 ( vinte e um ) de Maio de 2019 (dois mil e dezenove)**, sendo que a abertura dos envelopes será realizada no mesmo dia e horário. As empresas interessadas em participar desta licitação deverão designar seu responsável técnico ou preposto devidamente credenciado para vistoriar o local onde será executada a obra/serviço, em dias úteis e respeitado o horário do expediente normal da PMA, até o dia **20 (vinte) de Maio de 2019 (dois mil e dezenove)**, mediante prévio agendamento de data e horário junto à Secretaria Municipal de Educação, de segunda a sexta-feira, das 13:00 (treze) às 17:00 (dezesete) horas, pelo telefone: **(34) 3690-3136** com o Setor de Engenharia da Educação. Os horários estabelecidos neste Edital respeitarão o Horário Oficial de Brasília - DF. O Edital e seus anexos desta licitação poderá ser adquirido no Departamento de Licitações e Contratos, situado no endereço mencionado acima, em qualquer dia útil, durante o expediente normal da PMA, mediante prévio pagamento da quantia de **R\$10,00 (dez reais) correspondentes ao custo das cópias do edital e anexos**, a qual deverá ser depositada na Conta nº 33-0, Agência 0096, Banco 104, Caixa Econômica Federal-CEF - Poder Público, **ou gratuitamente através site da PMA: [www.araguari.mg.gov.br](http://www.araguari.mg.gov.br) / Licitações PMA**. Mais informações pelo telefone: (34) 3690-3280.

**EDITAL****PROCESSO N. °.065/2019****MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N. °.003 /2019**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889- BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO.**

**INDICE**

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO</b>
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO</b>
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>DO EXAME DO EDITAL</b>
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>DO CADASTRO, DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, DA HABILITAÇÃO E DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS</b>
<b>CAPÍTULO V</b>	<b>DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA ABERTURA</b>
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO</b>
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO</b>
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>DOS RECURSOS</b>
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO</b>
<b>CAPÍTULO X</b>	<b>DA CONTRATAÇÃO</b>
<b>CAPÍTULO XI</b>	<b>DAS SANÇÕES</b>
<b>CAPÍTULO XII</b>	<b>DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES</b>
<b>CAPÍTULO XIII</b>	<b>DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
<b>CAPÍTULO XIV</b>	<b>DOS PAGAMENTOS</b>
<b>CAPÍTULO XV</b>	<b>DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS</b>
<b>CAPÍTULO XVI</b>	<b>DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO</b>
<b>CAPÍTULO XVII</b>	<b>DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO</b>
<b>CAPÍTULO XVIII</b>	<b>DA RESCISÃO DO CONTRATO</b>
<b>CAPÍTULO XIX</b>	<b>DAS OBRIGAÇÕES</b>
<b>CAPÍTULO XX</b>	<b>DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA CESSÃO</b>
<b>CAPÍTULO XXI</b>	<b>DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS</b>



**ANEXOS**

<b>I</b>	TERMO DE REFERÊNCIA
<b>II</b>	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
<b>III</b>	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
<b>IV</b>	TERMO DE VISTORIA
<b>V</b>	CARTA CREDENCIAL - MODELO
<b>VI</b>	CARTA PROPOSTA
<b>VII</b>	MINUTA DO CONTRATO
<b>VIII</b>	PASTA TÉCNICA



## EDITAL

### PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE ARAGUARI DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, por intermédio da Prefeitura Municipal com sede à Praça Gaioso Neves, nº. 129, Centro, CEP: 38.440-001, na cidade de Araguari - MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 16.829.640/0001-49, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, instituída por meio do Decreto Municipal nº. 007/2019, comunica aos interessados que, com base na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei Municipal Geral MPE nº 4.697/2010, alterada pela Lei Municipal 5.680/2017 e Decreto nº 107, de 17 de julho de 2013 com as alterações conferidas pelo Decreto Municipal n.º 34/2017 e o Decreto Municipal 140/2013, fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889- BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO**. Os envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta deverão ser entregues no Departamento de Licitações e Contratos, situado à Rua Virgílio de Melo Franco, nº 550, Centro, CEP: 38.440-016, nesta cidade de Araguari - MG, até às **13:00 ( treze ) horas do dia 21 ( VINTE E UM ) de MAIO de 2019 (dois mil e dezenove)**, sendo que a abertura dos envelopes será realizada no **mesmo dia e horário**.

### CAPÍTULO I

#### FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO

#### **1 - FUNDAMENTAÇÃO LERAL**

1.1 - A presente licitação na modalidade “**TOMADA DE PREÇOS**” reger-se-á pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações posteriores, Lei Complementar Federal nº. 123/2006, Lei Complementar nº. 147/2014, Lei Municipal Geral MPE nº 4.697/2010, alterada pela Lei Municipal 5.680/2017, Decreto nº 107, de 17 de julho de 2013 com as alterações conferidas pelo Decreto Municipal n.º 34/2017 e o Decreto Municipal 140/2013 e demais legislações complementares e obedecerá às circunstâncias fixadas pelo presente Edital observadas as cláusulas e condições que se seguem.

#### **2 - DO OBJETO**

2.1 - A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889- BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO**.



2.2 - Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, o memorial descritivo, orçamento básico, cronograma físico-financeiro, que se constituem de Anexos.

2.3 - As empresas interessadas em participar desta licitação deverão designar seu responsável técnico ou preposto para vistoriar o local onde serão executados os serviços objeto desta **TOMADA DE PREÇOS**, a fim de se inteirarem das particularidades respectivas, devendo verificar as condições atuais, não podendo, após, invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do Contrato, e nem reivindicações posteriores, sob quaisquer alegações, até o dia **20 (VINTE) de MAIO de 2019 (dois mil e dezenove)**, mediante prévio agendamento de data e horário junto à **Secretaria Municipal de Educação**, de **segunda a sexta-feira**, das **13:00 (treze) às 17:00 (dezesete) horas**, pelo telefone: **(34) 3690-3136** com o Setor de Engenharia da Educação.

2.4 - A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, o qual entregará ao responsável técnico ou preposto da empresa, o Termo de Vistoria, cujo modelo segue no **Anexo IV**.

2.5 - Não será admitida a participação de um mesmo profissional como representante de mais de uma empresa.

### **3 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

3.1 - O prazo de contratação para execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 10 (dez) meses, contados a partir da data da Ordem de Início de Serviço emitida pela Secretaria Municipal de Educação, podendo ser prorrogado, excepcionalmente, conforme preceitua a Lei n.º. 8.666/93.

3.2 - O prazo para início dos serviços será, no máximo, 10 (dez) dias, após a data de assinatura do contrato e emissão da ordem de serviços.

3.3 - A CONTRATADA será convocada pelo MUNICÍPIO, para assinar o Contrato, de conformidade com a Lei Federal n.º. 8.666/93, após a homologação deste processo licitatório, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da referida convocação.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

#### **4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

4.1 - São condições para participar desta licitação:

4.1.1 - Que a empresa seja nacional e que satisfaça as condições e exigências constantes deste Edital e de seus Anexos.

4.1.2 - Que a empresa aceite, de forma integral e incondicional, todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos.

4.1.3 - Que a empresa seja considerada habilitada com a apresentação dos documentos e propostas exigidos nos itens 8 (DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N.º. 01) e 9 (DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.º. 02) deste Edital.

4.2 - Não poderão participar desta licitação:

4.2.1 - Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

4.2.2 - Empresas em processo de liquidação, falência ou recuperação judicial;



- 4.2.3. - Empresas impedidas de transacionar com a Administração Pública ou qualquer de seus órgãos ou entidades descentralizadas;
- 4.2.4 - Empresa dentre as quais haja dirigentes, gerentes, sócios ou responsáveis técnicos, que sejam servidores do Município de Araguari/MG, tanto da Administração Direta quanto da Indireta;
- 4.2.5 - Empresas que, anteriormente, tenham deixado de cumprir compromissos técnicos e financeiros com o Município de Araguari/MG ou com outras entidades desta Administração Pública, ou ainda que tenham incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87, da Lei n.º. 8.666/93;
- 4.2.6 - As empresas que não possuam objetivo social compatível com o objeto da licitação;
- 4.2.7 - As empresas que não forem estabelecidas no território nacional.

4.3 - As empresas licitantes poderão ser representadas, neste procedimento licitatório, por seus sócios proprietários ou por procurador legalmente constituído, através de instrumento procuratório público ou particular com firma reconhecida, até o início da sessão de abertura dos envelopes.

4.3.1 – Havendo a necessidade de suspensão de sessão pública para uma melhor instrução processual deste procedimento licitatório, poderá por parte da licitante ocorrer a substituição de seu representante desde que sejam observadas as disposições do item 4.3, cujo termo de representação deverá ser comprovado na sessão que restabelecer a continuidade dos trabalhos.

### **CAPÍTULO III**

#### **DO EXAME DO EDITAL**

##### **5 - DA ANÁLISE DO EDITAL**

5.1 - O presente edital, contendo seus anexos, poderá ser adquirido ou consultado pelos interessados, junto à Comissão Permanente de Licitações, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Araguari - MG, situado na Rua Virgílio de Melo Franco, 550, Centro, onde serão fornecidas mais informações sobre o objeto desta licitação, até a data prevista para abertura e entrega dos envelopes, nos dias úteis, das 12h00min às 18h00min.

5.2 - Os interessados que desejarem adquirir cópia deste edital e seus anexos desta licitação poderão retirá-los no Departamento de Licitações e Contratos, situado no endereço mencionado acima, em qualquer dia útil, durante o expediente normal da PMA, mediante prévio pagamento da quantia de **R\$10,00 (dez reais) correspondentes ao custo das cópias**, a qual deverá ser depositada na Conta nº 33-0, Agência 0096, Banco 104, Caixa Econômica Federal-CEF - Poder Público, **ou gratuitamente através site da PMA: [www.araguari.mg.gov.br](http://www.araguari.mg.gov.br) / Licitações PMA**. Mais informações pelo telefone: (34) 3690-3280.

5.3 - Até 5 (cinco) dias úteis da data fixada no preâmbulo deste Edital, qualquer cidadão poderá impugnar este Edital, mediante petição, por escrito, a ser enviada à Comissão Permanente de Licitação, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Araguari - MG.

5.4 - A Comissão Permanente de Licitação, auxiliada pelo setor técnico competente, deverá julgar e responder à impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis.

5.5 - Decairá do direito de impugnar este Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data fixada no preâmbulo deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, onde a Comissão terá o prazo de 24 hrs para resposta.



5.6 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

5.7 - Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.8 - Até a data marcada para abertura da sessão pública fixada no preâmbulo deste Edital, qualquer interessado poderá solicitar à Administração elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto.

5.9 - Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados à Comissão Permanente de Licitação mediante petição, por escrito, a ser enviada à Comissão Permanente de Licitação, no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Araguari - MG.

5.10 - As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimentos, bem como os avisos relativos a esta Tomada de Preços, serão disponibilizadas aos interessados por meio do portal da Prefeitura Municipal de Araguari-MG: [www.araguari.mg.gov.br](http://www.araguari.mg.gov.br).

5.11 - Não sendo feito até estes prazos, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos a ponto de permitir a apresentação dos documentos e propostas, não cabendo, portanto, aos licitantes ou a qualquer cidadão de direito a reclamação posterior a nível administrativo.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **DO CADASTRO, DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES, DA HABILITAÇÃO E DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS**

#### **6. DO CADASTRO**

6.1. O interessado deverá requerer cadastramento até as 17h30min, do dia 15 de Maio de 2019, junto à **Comissão de Cadastro – C.R.C, no Departamento de Licitações e Contratos situado à Rua Virgílio de Melo Franco nº 550, Centro - 38.440-016 - Araguari/MG**, anexando cópias autenticadas dos documentos abaixo relacionados ou acompanhada dos respectivos originais para conferência pela Comissão Permanente de Licitação:

6.1.1. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou Contrato Social Consolidado e alterações posteriores, devidamente registrado no órgão competente; no caso de Sociedades por Ações, documento de eleição de seus administradores; no caso de Empresa Individual, Registro Comercial;

6.1.2. Carteira de Identidade e CPF dos sócios;

6.1.3. Prova de inscrição no CNPJ;

6.1.4. Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;

6.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa;

6.1.6. Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

6.1.7. Certidão Negativa de Falência e Concordata;

6.1.8. Certidão de Registro e Quitação de Empresa, expedida pelo CREA e/ou CAU, comprovando sua situação de registro, bem como de seu(s) responsável (is) técnico(s);

6.1.9. Declaração de Micro e Pequena Empresa, se for o caso.



Os certificados de registros cadastrais, expedidos pela Prefeitura Municipal de Araguari, estarão à disposição dos interessados até as 18h00min, do dia 21 de Maio de 2019, no endereço acima mencionado.

## **7- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

7.1 - A documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser apresentados em envelopes separados, fechados e rubricados em seu fecho, pelos representantes das empresas interessadas no dia e hora determinados neste Edital.

7.1.1 - Os envelopes deverão conter em sua parte externa, na ordem e na forma abaixo apresentada, as seguintes informações:

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI**

**Envelope n.º. 01 – HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS n.º.003/2019**

**Licitante: (Razão Social da empresa)**

**Data e Horário de abertura: 21 /05/2019 às 13h00min**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI**

**Envelope n.º. 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**TOMADA DE PREÇOS n.º.003/2019**

**Licitante: (Razão Social da empresa)**

**Data e Horário de abertura: 21 /05 /2019 às 13h00min**

## **8- DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE N.º. 1**

8.1 - Os documentos para Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticado por Cartório competente ou por publicação em órgão da imprensa oficial, dentro do seu período de validade, ou conferido com original através de servidor lotado no setor de licitações **até 30 minutos antes do horário fixado** para entrega dos envelopes e início da sessão, **com exceção da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, a qual somente será admitida, para fins de habilitação da licitante, em sua forma original ou em cópia reprográfica autenticada por oficial público em cartório, salvo se emitida pela internet, onde a sua autenticidade será certificada pelo mesmo meio.**

8.1.1 – Não serão autenticadas cópias durante a sessão.

8.1.2 – Não serão autenticadas cópias reprográficas de cópias reprográficas já autenticadas por oficial público em cartório.

8.2 - As licitantes apresentarão os documentos em 01 (uma) via, rubricados ou assinados, pelo representante legal da empresa proponente na ordem relacionada neste Edital.

8.3 - Os documentos exigidos, quando não contiverem prazo de validade expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição anteriores a 90 (noventa) dias, contados da data limite para o recebimento dos envelopes.

8.4 - No **Envelope n.º. 01** deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos, indispensáveis à habilitação:

**8.4.1 - Identificação completa da licitante (razão social, endereço, telefone, fax, nome do representante legal, etc).**



### **8.4.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA**

8.4.2.1 - **Certificado de Registro Cadastral (CRC)**, expedido pela Comissão Especial de Cadastro, do Município de Araguari - MG, em vigor, **ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.**

8.4.2.2-**Registro Comercial, Estatuto ou Contrato Social**, com as respectivas alterações, se houver, no caso de empresário individual.

8.4.2.3-**Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social**, com as respectivas alterações, se houver devidamente registrado e arquivado na repartição competente, em se tratando de sociedades empresariais.

8.4.2.4- Tratando-se de sociedade por ações, cópia de publicação no Diário Oficial da Ata da Assembléia que aprovou o estatuto e elegeu os atuais administradores e certidão de arquivamento na repartição competente.

8.4.2.5-**Credenciamento** de **um** representante da licitante por licitante nos exatos termos do item 4.2 ou ainda **com firma reconhecida, assinatura do representante legal nos termos do modelo (ANEXO V), FORA** do envelope de habilitação, com poderes para representá-lo e praticar atos relativos a esta licitação, inclusive com poderes e autonomia para interpor ou desistir de recursos, sem o qual será impedido de manifestar-se quanto a qualquer forma de impugnação, protestos, rubrica em documentos outras observações. A Comissão Permanente de Licitação procederá a identificação dos respectivos credenciamentos, através de cópia a ser apresentada no início da sessão.

8.4.2.6-**Declaração** de que a licitante está de acordo com todos os termos deste Edital, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade e veracidade de cada documento apresentado, a qual se responsabilizará, sob as penalidades cabíveis, a comunicar ao Município, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme previsto no artigo 32, § 2º, da Lei Federal n.º. 8.666/93.

8.4.2.6.1 -**Declaração** expressa de que a licitante está ciente e concorda com todas as condições estipuladas no Edital e seus Anexos, não havendo dúvidas de qualquer natureza quanto a sua participação na licitação e na futura contratação caso consagre vencedora neste certame.

8.4.2.7-**Declaração** que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

8.4.2.8- Atestado de Visita Técnica, na forma exigida no item 2.3 deste Edital.

### **8.4.3 REGULARIDADE FISCAL**

8.4.3.1 - Prova de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas - **CNPJ**, do Ministério da Fazenda;

8.4.3.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes **estadual ou municipal**, se houver relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital;

8.4.3.3 - Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, emitida pela Secretaria da Receita Federal, e Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, com prazo de validade em vigor;



8.4.3.4 - Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual e Fazenda Municipal**, com prazo de validade em vigor;

8.4.3.5-Prova de Regularidade de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**);

8.4.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa (CNDT) ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Trabalhistas**;

8.4.3.7 - A licitante que se enquadrar no regime diferenciado e favorecido, previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, e que possuir restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, em até 5 (cinco) dias úteis a contar da data da sessão pública que a considerar vencedora do certame;

8.4.3.8 - O prazo citado no subitem 8.4.3.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo;

8.4.3.9 -O benefício de que trata o subitem 8.4.3.7 não eximirá a licitante de apresentar na sessão pública todos os documentos exigidos para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que possua alguma restrição;

8.4.3.10 - A não regularização da documentação no prazo fixado implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades legalmente estabelecidas.

#### **8.4.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

8.4.4.1- Certificado do CREA / CAU, em nome da empresa licitante, em vigor, sendo que, os certificados expedidos por Conselhos de outras regiões, cuja circunscrição não seja o Estado de Minas Gerais, deverão receber o visto do CREA/MG / CAU.

8.4.4.2 - Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com registro em nome da licitante ou do profissional técnico de nível superior, pelo qual tenha sido contratado para a execução de obra(s)/serviço(s) similar(es), em características e quantidades, ao objeto do presente certame, sendo que, este(s) atestado(s) deverá(ão) ser de obra(s) serviço(s) já concluída(s). O(s) atestado(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) no CREA / CAU. No(s) atestado(s) deverá(ão) constar discriminadamente os serviços componentes da obra/serviço e seus quantitativos, notadamente as parcelas de maior relevância aqui citadas.

8.4.4.3 - A licitante deverá comprovar que o referido profissional detentor do(s) atestado(s) técnico(s) pertence ao seu quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes.

Todos os documentos deverão estar atualizados. O profissional técnico de nível superior indicado deverá ser o único responsável técnico em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, devendo comparecer periodicamente à obra/serviço e sempre que solicitado pela fiscalização.

A comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente da licitante será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) sócio: contrato social e sua última alteração, ou a última alteração consolidada;



- b) diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima;
- c) empregado permanente da empresa: cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional;
- d) profissional contratado: contrato de trabalho ou de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.

8.4.4.4 - O Responsável Técnico deverá ser o profissional detentor do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica.

8.4.4.5 - A licitante vencedora não poderá substituir o Responsável Técnico, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico a ser incluído, que deverá ser igual ou superior ao do anterior.

8.4.4.6 - Caso o(s) atestado(s) seja(m) emitido(s) em nome do responsável(is) técnico(s), este(s) somente poderá(ão) participar neste certame por um único licitante, sendo que tal(is) atestados(s) deverá(ão) estar devidamente registrado(s) e chancelado(s) pelo órgão competente do CREA / CAU. É obrigatória a apresentação da(s) certidão(ões) correspondente(s) emitida(s) pelo mencionado conselho de classe.

8.4.4.7 – **Declaração assinada pelo representante legal da licitante**, atestando o compromisso de manter, na condução da obra/serviço, o(s) profissional(ais) cujo(s) atestado(s) tenha(m) sido utilizado(s) para o atendimento item 8.4.4.2 deste Edital;

8.4.4.8 – **Declaração assinada pelo(s) profissional(is), responsável(is) técnico(s), cujo(s) atestado(s) tenha(m) sido utilizado(s) para o atendimento do item 8.4.4.2 deste Edital**, atestando o compromisso de que assumirá(ão) a responsabilidade técnica das obras e serviços em nome da licitante;

#### **8.4.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

8.4.5.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente chancelados pela Junta Comercial competente, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

8.4.5.2 – As licitantes que estejam obrigadas a apresentar seu balanço através de Escrituração Contábil Digital (ECD) como parte integrante do projeto SPED mediante a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, deverá comprovar que houve as devidas transmissões eletrônicas com as devidas validações tanto pela Junta Comercial, quanto pela Receita Federal do Brasil.

8.4.5.3 - A boa situação da licitante será avaliada através dos seguintes índices financeiros, extraídos do Balanço Patrimonial, que deverão estar perfeitamente explicitados pela licitante, através de cálculo demonstrativo, que obedecerá aos seguintes termos:

- Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 01 (um);
- Solvência Geral (SG) maior ou igual a 01 (um);
- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 01 (um).



Todos calculados pelas seguintes fórmulas:

$$LC = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

Onde:

**ELP** = Exigível a Longo Prazo

**RLP** = Realizável a Longo Prazo

**AT** = Ativo Total

**PC** = Passivo Circulante

**AC** = Ativo Circulante

8.4.5.4 - As empresas constituídas a menos de um ano, e que não se enquadrarem nas disposições do item 8.4.5.1 acima, poderão comprovar sua qualificação econômico-financeira através de documentos hábeis demonstradores da integralização;

8.4.5.5 - Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, **a qual somente será admitida, para fins de habilitação da licitante no presente certame, em sua forma original ou em cópia reprográfica autenticada por oficial público em cartório, salvo se emitida pela internet, onde a sua autenticidade será certificada pelo mesmo meio;**

8.4.5.6 - Comprovação de possuir capital social, devidamente integralizado ou de patrimônio líquido igual ou superior a **10% (dez por cento) do valor estimado do objeto da licitação;**

8.4.5.7 - A comprovação acima solicitada poderá ser feita pela última Alteração do Contrato ou Estatuto Social, devidamente registrados na JUNTA COMERCIAL competente ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, conforme disposto no art. 31, I, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores ou por comprovação na forma do subitem 8.4.5.2.

## **9- DA PROPOSTA DE PREÇOS ENVELOPE N.º 2:**

9.1 - As licitantes apresentarão suas propostas rubricadas ou assinadas, por seu representante legal, na ordem relacionada neste Edital, sendo todos os documentos numerados sequencialmente, encadernados por qualquer processo, contendo inclusive, **índice e termo de encerramento**, em papel timbrado da licitante, sem rasuras ou entrelinhas, ordenados em 01 (uma) única via, dentro de envelope fechado denominado **ENVELOPE N.º 02**, contendo os documentos abaixo relacionados:

9.1.1 - Identificação completa do licitante (razão social, endereço, telefone, fax, nome do representante legal etc).

9.1.2- Proposta de preço contendo preço global para execução dos serviços objeto desta licitação, calculada a partir da aplicação dos preços unitários propostos pela licitante, aos quantitativos da planilha, fornecida pelo Município de Araguari, parte integrante deste Edital (**ANEXO VI**).

9.1.3 - Prazo total para execução dos serviços -10 (dez) meses, contados a partir da data da ordem de início dos serviços, expedida pelo Secretário Municipal de Educação.



9.1.4- Prazo de validade da proposta - no mínimo 90 (noventa) dias de sua apresentação.

9.1.5 - Com relação à proposta de preço, a licitante deverá observar também:

9.1.5.1- Se todos os itens das planilhas tiveram seus preços unitários cotados não se admitindo a exclusão de quaisquer deles, sob pena de desclassificação da proposta.

9.1.5.2- Se forma obedecidos, rigorosamente, os quantitativos indicados nas planilhas apresentadas, não se admitindo quaisquer alterações em seus valores, sob pena de desclassificação da proposta.

9.1.6-**Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o BDI aplicado, em modelo próprio do licitante.**

9.1.7- Os licitantes, por ocasião da elaboração de suas propostas deverão ainda se orientar pelo que consta do Termo de Referência (**ANEXO I**) deste Edital.

9.1.8 -Demonstração da Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela licitante, preenchido conforme orientação do modelo apresentado na Pasta Técnica – deste Edital, **devendo as licitantes que pretendem gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006**, observar de forma cautelosa as alíquotas a que estão obrigadas a promover o recolhimento de seus tributos.

9.1.9 -Na demonstração da Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela licitante, deverão ser consultadas as legislações vigentes acerca das alíquotas tributárias, já que o modelo apresentado na Pasta Técnica deste Edital é de cunho meramente orientativo.

## **CAPÍTULO V**

### **DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA ABERTURA**

#### **10- RECEPÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES:**

10.1 -No dia, hora e local fixados neste Edital, a Comissão Permanente de Licitações receberá os envelopes fechados e inviolados dos Documentos de Habilitação (envelope n.º. 1) e Propostas de Preço (Envelope n.º. 2), os quais serão rubricados por ela e pelos representantes dos licitantes presentes.

10.2-Nenhuma proposta poderá ser modificada, substituída ou retirada pelo proponente após a entrega à Comissão Permanente de Licitações, na hora e data limites para apresentação das propostas.

10.3 - Juntamente com o recebimento dos 2 (dois) envelopes fechados e inviolados, o representante da licitante, se não for membro integrante da diretoria, querendo participar ativamente da sessão, deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitações procuração ou carta de preposição com firma reconhecida em cartório, outorgando-lhe poder legal de representação.

10.4 - Uma mesma pessoa não poderá representar mais de um licitante.

10.5 - A Comissão Permanente de Licitações não receberá os envelopes, após a hora marcada para suas entregas.

10.6- A Comissão de Licitações poderá, na mesma reunião que divulgar o resultado da habilitação, proceder à abertura dos envelopes de n.º. 2 - **PROPOSTA DE PREÇOS**, dos licitantes habilitados, desde que tenha havido desistência expressa dos licitantes em interpor recursos.

#### **11- ABERTURA DO ENVELOPE N.º. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS**



11.1 - Na data fixada para a reunião de abertura dos Envelopes n.º 2, a Comissão Permanente de Licitações, mediante ata circunstanciada dos trabalhos para ser assinada por todos os presentes, devolverá, mediante protocolo, às proponentes não habilitadas do envelope n.º 1, os respectivos envelopes n.º 2 fechados e inviolados. Caso a proponente não habilitada não se fizer representar neste ato, o envelope n.º 2 será devolvido através dos meios convencionais, após a homologação da licitação.

## **CAPÍTULO VI**

### **DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

#### **12- JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

12.1 - A abertura do Envelope n.º 01 “Habilitação” será realizada em sessão pública, onde será lavrada ata circunstanciada de todo o ocorrido, a qual deverá ser assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente de Licitação;

12.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sessão, a fim de que tenha melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na oportunidade nova data e horário em que voltará a se reunir com os licitantes, sendo vedada a inclusão posterior de documento e/ou informação que deveria constar, originalmente, do respectivo envelope;

12.3 - A Comissão Permanente de Licitação e os licitantes presentes rubricarão todos os documentos apresentados, após o exame dos mesmos;

12.4 - Ficará sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação o Envelope n.º 02 “Proposta” até que seja julgada, definitivamente, a fase de habilitação;

12.5 - Após o julgamento da fase de habilitação, serão devolvidos aos licitantes inabilitados, mediante recibo ou consignação em ata de reunião, os seus respectivos envelopes de propostas, desde que não tenha havido recurso sobre as suas habilitações ou após as respectivas denegações;

12.6 - Será consignada em ata a intenção dos licitantes em interpor recurso, bem como a sua renúncia.

12.7 - O não comparecimento da licitante ou de seu representante a quaisquer reuniões relativas a essa licitação ou, mesmo, a falta de sua assinatura nas atas de reuniões correspondentes, não impedirá que elas se realizem e implicará na sua tácita concordância com as decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação;

12.8 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, na mesma reunião em que divulgar o resultado da habilitação, proceder com a abertura do Envelope n.º 02 “Proposta” dos licitantes habilitados, desde que tenha havido desistência expressa dos licitantes em interpor recursos;

12.9 - Ao final dos trabalhos será lavrada ata circunstanciada da reunião da fase de habilitação, devendo constar a data, local, nomes dos membros da Comissão, nome das licitantes e de seus representantes, o nome das empresas julgadas habilitadas e inabilitadas, as razões da inabilitação e, ainda, outros elementos que interessarem ao julgamento desta fase;

12.10 - Do julgamento da fase de habilitação caberá recurso na forma do artigo 109, inciso I, alínea *a*, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores;

12.11. Após a fase de habilitação não caberá desistência da proposta de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;



12.12 - As empresas inabilitadas terão prazo de 10 (dez) dias úteis, após a homologação do resultado da presente Licitação, para retirarem o envelope contendo a proposta de preços, sob pena de inutilização da mesma.

## **CAPÍTULO VII**

### **DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

#### **13- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS**

13.1 - A abertura do Envelope nº. 02 “Proposta” será realizada em sessão pública, onde será lavrada ata circunstanciada de todo o ocorrido, a qual deverá ser assinada pelos licitantes habilitados presentes e pela Comissão Permanente de Licitação;

13.2 - A Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sessão, a fim de que tenha melhores condições de analisar a documentação apresentada, marcando na oportunidade nova data e horário em que voltará a se reunir com os licitantes, sendo vedada a inclusão posterior de documento e/ou informação que deveria constar, originalmente, do respectivo envelope;

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação e os licitantes habilitados presentes rubricarão todos os documentos apresentados, após o exame dos mesmos;

13.4 - A Comissão verificará se as Propostas atendem às condições estabelecidas neste Edital, desclassificando as que não satisfizerem as suas exigências, no todo ou em parte.

#### **13.5 -Serão desclassificadas as propostas que:**

- a) Contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o Edital;
- b) Contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
- c) Forem apresentadas de maneira incompleta, ou que desobedeçam as determinações deste Edital;

**d)Ofertarem valor global superior ao limite máximo estabelecido nesta licitação, nos termos do art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 e da Súmula 259/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU);**

e) Ofertarem preço global ou unitário para qualquer item das planilhas orçamentárias, simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que neste Edital não haja previsão de limites mínimos, em conformidade com o § 3º, do art. 44, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores).

f) Ofertarem preço global ou unitário para qualquer item das planilhas orçamentárias, manifestamente inexequível, nos termos do art. 48, II e § 1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

13.6 - As propostas que atenderem as condições previstas neste Edital serão verificadas pela Comissão Permanente de Licitação, quanto a eventuais erros aritméticos na elaboração das planilhas orçamentárias. Caso se constate essa hipótese, a Comissão procederá com as correções necessárias para a apuração dos preços globais, obedecidas às seguintes disposições:

- a) Havendo divergência entre os valores parciais e o produto das quantidades pelos seus respectivos preços unitários, a Comissão procederá com a correção dos valores parciais;
- b) Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, será corrigido o valor total, mantidos os valores parciais;



c) Havendo divergência entre o preço total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá este último.

13.7 - As propostas serão ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os seus preços globais propostos.

13.8 - A Comissão decidirá pela proposta mais vantajosa que será a que, atendidas as condições deste Edital, ofertar o **MENOR PREÇO GLOBAL**, observado o limite máximo estabelecido no item 4 deste Edital.

13.9 - Após a classificação das propostas, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME/EPP (Microempresas e Empresas de Pequeno Porte), com base nos artigos 44 e 45, ambos da Lei Complementar nº 123/2006.

13.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do § 1º, do art. 44, da LC 123/2006.

13.9.1.1 - Ocorrendo o empate, a Comissão Permanente de Licitação procederá de acordo com o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº. 123/06.

13.10 - Verificada a absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e, após, obedecido ao disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio entre as licitantes empatadas, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro critério.

## CAPÍTULO VIII

### DOS RECURSOS

#### **14- RECURSOS**

14.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso, com efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 109, da Lei n.º 8.666/93, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de divulgação dos resultados, da ciência da decisão recorrida ou de sua afixação no local próprio para as comunicações, o que deverá ser dirigido ao Secretário Municipal de Educação, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações.

14.2 - Os recursos serão interpostos, por escrito, datilografados ou digitados devidamente fundamentados, perante a Comissão Permanente de Licitações, registrando-se a data de sua entrega, mediante protocolo.

14.3 - Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. Se o vencimento ocorrer em dia que não haja expediente no MUNICÍPIO, o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

14.4 - Decorrido o prazo do item 14.1, sem a interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitações remeterá o processo ao Secretário Municipal de Educação, para fins de homologação.

14.5 - Interposto o recurso voluntário, abrir-se-á vista do mesmo às demais licitantes, junto à Comissão Permanente de Licitações, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para impugnação, sobrestando-se a remessa do processo ao Secretário Municipal de Educação.



14.6- Impugnado ou não o recurso voluntário, a Comissão Permanente de Licitações o apreciará, podendo realizar instrução complementar, e decidirá motivadamente, pela manutenção ou reforma do ato recorrido, não havendo reforma da decisão recorrida, os autos seguiram devidamente informado para a devida apreciação da peça recursal pelo Secretário Municipal de Educação.

14.7 - O Secretário Municipal de Educação fundamentará sua decisão que, eventualmente poderá prover o recurso de ofício ou alterar o julgamento, bem como revogar a licitação ou até mesmo anular o certame, e observando conforme o caso, o direito da ampla defesa e ao contraditório.

14.8 - Os recursos preclusos ou interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

## **CAPÍTULO IX**

### **DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

#### **15- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:**

15.1 - Encerrada a fase de julgamento, o processo será encaminhado ao Secretário Municipal de Educação, que, concordando com o relatório, homologará a licitação, adjudicará o objeto à primeira classificada e autorizará a sua contratação.

15.2 - Não concordando, devolverá o expediente à Comissão Permanente de Licitações para refazer a etapa impugnada ou revogará a licitação, por conveniência ou oportunidade, justificadamente ou, ainda, anulá-la por ilegalidade, nos termos da legislação aplicável.

15.3 - Ocorrendo desinteresse da vencedora, pela contratação, a Administração poderá convocar, segundo a ordem de classificação, outras empresas, se não preferir proceder à nova licitação, sem prejuízo da sanção prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º. 8.666/93.

## **CAPÍTULO X**

### **DA CONTRATAÇÃO**

#### **16 - DA CONTRATAÇÃO**

16.1 - A licitante vencedora será convocada para assinatura do contrato respectivo, conforme minuta (**Anexo VII**), que integra o presente Edital.

16.1.1 - O prazo para a assinatura do termo de contrato será de 10 (dez) dias, contados da referida convocação, e poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado por escrito e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelas partes.

16.1.2 - Qualquer modificação de forma, qualidade ou quantidade (supressão ou acréscimo quantitativo ou qualitativo dos serviços), poderá ser determinada pelo MUNICÍPIO, através de aditamento, nos moldes das disposições dos arts. 57, 58 e 65 da Lei Federal n.º. 8.666/93.

16.1.3 - Serão expedidas pelo Município “Ordens de Serviços” separadamente para cada objeto do edital, podendo contratar todos ou parte dos serviços licitados.

16.1.4 - O prazo de vigência do Contrato será de 10 (dez) meses, contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço.

## **CAPÍTULO XI**

### **DAS SANÇÕES**



## **17 - DAS MULTAS E PENALIDADES**

17.1 - Na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, o Município de Araguari, sem prejuízo da faculdade de rescindi-lo, e garantida à apresentação de prévia defesa, aplicará à CONTRATADA as seguintes sanções:

17.1.1 - Advertência.

17.1.2- Multa, na seguinte forma:

17.1.2.1 - **10% (dez por cento)** sobre o valor global do contrato, caso a CONTRATADA se recuse injustamente a assinar o Termo de Contrato.

17.1.2.2 - **10% (dez por cento)** sobre o valor global do contrato, caso a CONTRATADA se recuse a honrar a proposta apresentada pelo prazo estipulado neste instrumento.

17.1.2.3 - **0,4% (zero vírgula quatro por cento)** do valor da medição do contrato, por dia, que ultrapassar os prazos parciais e final da conclusão ou má operação da execução da obra com relação aos prazos fixados neste Edital, sem prejuízo da aplicação das multas da legislação ambiental de obras, de vigilância sanitária e posturas municipais.

17.1.2.4 - Em caso de atraso na execução dos serviços por mais de 07 (sete) dias corridos após notificação, ficará o CONTRATADO sujeito, de pleno direito, à multa moratória de **0,15 % (quinze centésimo por cento)** ao dia, calculado sobre o valor Global deste contrato.

17.1.2.5 - Verificando-se o não cumprimento de exigências previamente formuladas pela fiscalização, ou de outras quaisquer disposições do contrato, o Município de Araguari/MG poderá, através de comunicações escritas e sem prejuízo da rescisão, aplicar à CONTRATADA a multa, equivalente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor da medição do contrato, por dia de atraso, no não atendimento da exigência formulada, após decorridos 10 (dez) dias do recebimento da notificação, pela CONTRATADA.

17.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por um prazo não superior a **02 (dois) anos**.

17.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

17.2 - As sanções previstas nos subitens “17.1.1”, “17.1.3” e “17.1.4” deste item, poderão ser aplicadas juntamente com a do subitem “17.1.2”, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de **05 (cinco) dias** úteis.

17.3 - Se o excesso de prazo, acima referido, ultrapassar **15 (quinze) dias**, o Município de Araguari poderá optar pela rescisão do contrato, nos termos do item 24.1.

17.4 - As multas não são compensatórias e não excluem as perdas e danos resultantes.

17.5 - As multas aplicadas serão recolhidas no ato do pagamento da medição de acordo com a execução da obra, ou seja, dos serviços prestados.

## **CAPÍTULO XII**



**DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES**

**18.1 - DO MUNICÍPIO:**

18.1.1- Assegurar à futura contratada o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação;

18.1.2- Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do futuro contrato;

18.1.3- Remeter advertências à futura contratada, por escrito, quando os serviços não estiverem sendo prestados de forma satisfatória;

18.1.4- Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a execução dos serviços e liberar as medições;

18.1.5- Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados;

18.1.6- Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos neste Edital;

18.1.7 - Especificar e aprovar os materiais e equipamentos que serão aplicados na referida obra (de acordo com memorial descritivo).

**18.2- DA LICITANTE:**

18.2.1- Executar integralmente o objeto, constante na Minuta do Contrato, tal como especificado no Edital e em seus Anexos;

18.2.2- Permitir e facilitar a inspeção das obras à fiscalização da P.M.A. – Prefeitura Municipal de Araguari, prestando todas as informações e esclarecimentos pertinentes;

18.2.3- Observar a legislação federal e municipal sobre execução de obras em vias públicas, e ainda no âmbito do canteiro de obras ficando, responsável por requerer todas as licenças, baixa de construção (Alvará de Habite-se) e ainda a CND – Receita Federal para devida averbação das ampliações as margens do registro imobiliário do imóvel objeto desta licitação;

18.2.4- Indicar o funcionário responsável pela supervisão da execução dos serviços;

18.2.5- Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente pela fiscalização;

18.2.6- Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado;

18.2.7- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, inclusive em caso de eventual infração aos direitos de propriedade industrial de terceiros;

18.2.8 - Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, **em caráter de urgência**, no total ou em parte, equipamentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou que se mostrarem impréstáveis ao uso por má-qualidade dos materiais empregados;

18.2.9- Refazer às suas expensas, em caráter de urgência, obras e serviços que se mostrarem insatisfatórios ou defeituosos;



18.2.10- Comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos previdenciários relativos à execução do objeto do Contrato;

18.2.11- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do futuro contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. Responder também por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus funcionários e/ou equipamentos a terceiros nos acidentes de trânsito ou de trabalho, sem que caiba qualquer responsabilidade ao Município;

18.2.13- Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

18.2.14. Atender e cumprir com as especificações de materiais e equipamentos de acordo com o memorial descritivo.

18.2.15. Atender e cumprir todas as exigências legais referentes à segurança e higiene do trabalho. Todos os materiais e equipamentos utilizados para um bom andamento dos serviços deverão obedecer às especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

18.2.16- Coordenar as ações entre os diversos órgãos envolvidos (CEMIG, SAE e outros) na hipótese de surgimento de interferências na execução dos serviços;

18.3- A inadimplência da licitante - quando auferir a qualidade de Contratada -, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transferirá ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do futuro contrato.

### CAPÍTULO XIII

#### DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1- Os serviços serão fiscalizados pelo **servidor Sr. Fabiano de Oliveira Borges do setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação** que, sem restringir a plenitude dessas responsabilidades, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

### CAPÍTULO XIV

#### DOS PAGAMENTOS

20.1- Os pagamentos serão efetuados mediante medições procedidas e liberadas pela Secretaria Municipal de Educação, e cumpridas as formalidades em contrato, após a conferência das medições com até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal.

20.2- Para efetivação do(s) pagamento(s), a licitante vencedora deverá apresentar documento atualizado dos comprovantes de regularidade junto ao **FGTS (CRF), Certidão de Regularidade (CND) da Fazenda Federal, além das respectivas folhas de pagamento (cópia ou 2º via devidamente autenticada) dos funcionários alocados aos serviços e ISSQN.**

20.3- No caso de erro nos documentos apresentados pela Contratada, estes serão a ela devolvidos para verificação, contando-se novo prazo para análise, aprovação e pagamento, a partir da data de representação.

20.3.1- Em nenhuma hipótese, a devolução dos documentos para correção será considerada motivo para suspensão da execução do objeto contratado.



20.4- Em caso de rejeição de parte dos documentos apresentados pela Contratada, será observado o seguinte procedimento:

20.4.1- A parcela não rejeitada seguirá o processamento normal;

20.4.2- A parcela eventualmente rejeitada deverá ser devolvida para correção e reapresentação.

## **CAPÍTULO XV**

### **DA FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS**

21.1 - As despesas decorrentes com a presente Licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, e, suas correspondentes rubricas previstas nos exercícios vindouros:

FICHA	FONTE	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOME
255	147	02.08. .12.122.0002.2235.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES

## **CAPÍTULO XVI**

### **DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO**

22.1- Os preços a serem contratados serão fixos e irrevogáveis até o final do período de 12 (doze) meses a partir da data de apresentação das propostas.

22.2- havendo prorrogação do mesmo ou ainda na hipótese de sobrevirem fatos retardadores da execução da obra, que façam prolongar o prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente não haja culpa da empresa CONTRATADA e desde que pactuada formalmente pelas partes, fica estipulado o índice de reajuste abaixo especificado para correção dos preços dos serviços remanescentes.

22.2.1- Os preços serão reajustados após 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.192 de 2001, tomando-se por base a variação do índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - (observada a coluna relativa a serviços correlatos), publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, de acordo com a fórmula abaixo:

$$PR = P_0 \times (ICCO_i / ICCO_0)$$

Sendo:

PR = Preço Reajustado

P<sub>0</sub> = Preço Inicial do Contrato

ICCO = Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – observada a coluna relativa aos serviços correlatos.

ICCO<sub>i</sub> / ICCO<sub>0</sub> = Variação do ICCO, ocorrida entre o mês da data de apresentação da proposta e o mês de aplicação de reajuste.

22.3 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação



que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do contrato.

22.3.1. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.

22.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

22.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preço(s), deverá a Contratada demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e documentação correlata (lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

## **CAPÍTULO XVII**

### **DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

23.1 - A vencedora deverá prestar garantia, no ato da assinatura do instrumento contratual, correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor do contrato mediante caução em uma das seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro, carta de fiança bancária, títulos de dívida pública, devendo ser emitido sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
- Seguro garantia ou;
- Fiança Bancária, prestada por entidade financeira.

23.2 - A caução servirá como garantia, para o fiel cumprimento do contrato, respondendo, inclusive, pelas multas, eventualmente aplicadas.

23.3 - A garantia será restituída à CONTRATADA, após a execução do contrato, mediante solicitação da CONTRATADA, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo Fundo 55 Caixa SIC Prático Curto Prazo Lastreado em Títulos Públicos do Governo Federal.

## **CAPÍTULO XVIII**

### **DA RESCISÃO DO CONTRATO**

#### **24- DA RESCISÃO**

24.1 - O Município de Araguari/MG poderá considerar rescindido o contrato, unilateralmente, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou retenção, se a mesma:

- a) Infringir qualquer cláusula do contrato;
- b) Recusar-se a executar quaisquer serviços, desde que suas razões não tenham sido prévia e devidamente aceitas pela fiscalização;
- c) Deixar de cumprir as exigências da fiscalização relativas aos serviços a serem executados.
- d) Abandono da obra, assim considerado, para os efeitos contratuais, a paralisação imotivada dos serviços por mais de 10 (dez) dias corridos.



e) Atraso decorrente de defasagem de obra em relação ao cronograma em vigor, verificada em qualquer etapa da programação, superior a 20% (vinte por cento) do prazo global.

f) Comprovação de existência de débitos atrasados junto a operários, e fornecedores de materiais, especialmente os da própria praça e concessionárias de serviços públicos ou outros.

24.1.1 - Rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA ou por qualquer um dos motivos do item 24.1, a CONTRATADA indenizará o Município de Araguari/MG de todos os prejuízos sofridos por ele.

24.1.2 - Rescindido o Contrato, a CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização por serviços não realizados, retendo o Município de Araguari/MG a garantia e as importâncias porventura devidas pelos serviços já executados, e ainda não pagas, para cobertura de multas, juros e demais encargos que couberem pela rescisão a que a CONTRATADA houver dado motivo, ficando, ainda, ressalvado ao Município de Araguari/MG, o direito de haver indenização pelos prejuízos que ultrapassarem o valor da retenção feita.

24.2 - A rescisão também poderá ocorrer no caso de falta de pagamento pelo MUNICÍPIO, das medições apresentadas pela CONTRATADA, decorridos noventa dias consecutivos da data do vencimento das faturas, sem a satisfação do débito, ficando ainda facultado à CONTRATADA, ocorrendo esta hipótese, o direito de paralisação dos serviços contratados, total ou parcialmente.

24.2.1 - No caso do MUNICÍPIO não efetuar os pagamentos de serviços prestados por um prazo superior a noventa dias da data de seu vencimento, a CONTRATADA poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações assumidas até que seja normalizada a situação, desde que, notifique por escrito ao MUNICÍPIO, com uma antecedência de quinze dias;

24.3 - A falência ou Concordata da CONTRATADA provocará a rescisão de pleno direito do contrato, como também a declaração judicial de insolvência e a abertura do concurso de credores.

## CAPÍTULO XIX

### DAS OBRIGAÇÕES

#### **OBRIGAÇÕES DA LICITANTE CONTRATADA E DO MUNICÍPIO**

##### 25.1 - DA LICITANTE CONTRATADA:

a) Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.

b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto contratual.

c) Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.

d) Alertar e orientar o contratante, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a realização dos serviços.

e) Apresentar sempre que solicitado pelo contratante, explicações pormenorizadas dos assuntos apontados em seus pareceres e relatórios.

f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades do **MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG**, externando qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa.

g) Assumir integral responsabilidade por quais quer danos que causar ao **MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG** ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato.



h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

25.2 - À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:

a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

c) todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

d) encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

25.3 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qual quer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.

25.4 - É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG** durante a vigência do contrato;

25.5. - A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer ônus de corrente destes fatos.

25.5.1. - Observar a legislação federal e municipal sobre execução de obras em vias públicas, e ainda no âmbito do canteiro de obras ficando, responsável por requerer todas as licenças, baixa de construção (Alvará de Habite-se) e ainda a CND – Receita Federal para devida averbação das ampliações as margens do registro imobiliário do imóvel objeto desta licitação;

25.6. DO MUNICÍPIO DE ARAGUARI/MG:

a) Prestara todas as informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços.

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA.

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através dos servidores designados pela Procuradoria Geral do Município e Secretaria Municipal de Fazenda, aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

## **CAPÍTULO XX**

### **DAS SUBCONTRATAÇÕES E DA CESSÃO**

26.1 - É vedada a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Edital.

26.2 - Qualquer subcontratação feita sem autorização do MUNICÍPIO será nula, além de constituir infração passível de rescisão de contrato.



**CAPÍTULO XXI**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS**

27.1 - A Administração se reserva o direito de a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, decorrente de interesse público ou de fato superveniente devidamente comprovado, adiar, anular ou revogar a presente licitação, sem que isso represente para as empresas licitantes, motivo para reclamações de qualquer natureza, bem como causa para que as mesmas pleiteiem qualquer tipo de indenização.

27.2 - Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidas com base na Lei Federal n.º. 8.666/93.

27.3 - As dúvidas na aplicação do Edital, bem como os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão de Licitação, sendo implícito que os licitantes aceitam todas as condições exigidas e estabelecidas neste Edital, às quais aderem definitiva e plenamente.

27.4 - O preço de referência (estimado) dos serviços licitados é de **R\$1.343.526,74 (Um Milhão Trezentos e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)**, conforme planilha orçamentária, elaborada pela PMA - Prefeitura Municipal de Araguari, sendo que os recursos que custearão o objeto dessa licitação serão provenientes de recursos próprios do Município de Araguari.

27.5 - Os casos omissos, assim como todas as duvidas referentes ao presente Edital, serão resolvidas com base na Lei n.º. 8.666/93, posteriores alterações e legislações pertinentes.

27.6 - Fazem parte integrante deste Edital os Anexos abaixo relacionados:

- ANEXO I - Termo de Referência
- ANEXO II - Planilha Orçamentária
- ANEXO III - Cronograma Físico-Financeiro
- ANEXO IV - Termo de Vistoria
- ANEXO V - Carta Credencial - Modelo
- ANEXO VI - Carta Proposta
- ANEXO VII - Minuta do Contrato

Araguari/MG, 03 de Maio 2019.

**Werlei Ferreira de Macedo**  
**Secretário Municipal de Educação**

**Bruno Ribeiro Ramos**  
**Presidente da CPL**

**ANEXO I****PROJETO BÁSICO- SOLICITAÇÃO Nº 1042****1. DO OBJETO:**

Contratação de empresa de engenharia civil destinada à execução da obra de construção do CMEI Zaquia Pedreiro Skaf, a ser edificado na Rua Otacílio Pinto de Oliveira, nº 889 – Bairro Novo Horizonte, Município de Araguari-MG.

**2. DADOS ORÇAMENTÁRIOS:**

DADOS	IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
Fonte de Recursos	147	Transferência do Salário Educação
Ficha/Dotação Orçamentária	255	Obras e Instalações
Subfunção	122	Administração geral
Programa	0002	Apoio administrativo
Projeto Atividade	2.235	QMSE – Quota Municipal Salário Educação
Elemento da despesa	4.4.90.51.00	Obras e instalações
Subelemento da despesa	01	Obras e instalações de domínio público
Conta Bancária	63	17.145-X

**3. FINALIDADE:**

A finalidade consiste na realização de um novo prédio para abrigar as crianças do CMEI “Zaquia Pedreiro Skaf” através da contratação de engenharia civil para execução de obras.

**4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CUSTO ESTIMADO:**

Os serviços serão prestados de acordo com as especificações e quantitativos constantes na Solicitação de Compras, neste Projeto Básico, no Memorial Descritivo, na Planilha Orçamentária, no Cronograma Físico-Financeiro e nos Projetos Arquitetônicos, reservando-se à Secretaria Municipal de Educação o direito de dar ordem de serviço para sua realização de acordo com as necessidades, podendo efetivar-se ou não, nos limites estabelecidos na solicitação originária do instrumento contratual ou segundo previsão da Lei de Licitações e Contratos:

SERVIÇOS							
Item	Descrição	Fm	U.E.	QtdeEm	Qtde	Vir.Unit.	Total
1	005.0003 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889- BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO.		SV		1,00	1.321.330,19	1.321.330,190
<b>Total Solicitação</b>							<b>1.321.330,190</b>

**5-MEMORIAL DESCRITIVO**

O presente memorial tem por objetivo especificar serviços e materiais usados na reforma e no acréscimo no C.M.E.I. Zaquia Skaf, localizado na Rua Otacílio Pinto de Oliveira, nº 889, Bairro Novo Horizonte, município de Araguari - MG, conforme situação descrita no Projeto Arquitetônico.



A obra deverá ser realizada após demolição de >	181,83 m <sup>2</sup> .
Lote disponível para a nova Instituição >	1144,08 m <sup>2</sup>
Edificação a ser construída >	740,75 m <sup>2</sup>
Áreas fechadas >	625,33 m <sup>2</sup>
Áreas abertas (varandas) >	115,42 m <sup>2</sup>
Área Verde (permeável) >	80,01 m <sup>2</sup>

**1. ESPECIFICAÇÕES DOS AMBIENTES A SEREM CONSTRUÍDOS**

LOCAL	HALL – ACESSO À COORDENAÇÃO..... ÁREA: 14,02 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Telhado aparente
VENTILAÇÃO	Natural
ESQUADRIAS	Não há.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	CIRCULAÇÃO COBERTA..... ÁREA: 85,51 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Telhado aparente
VENTILAÇÃO	Natural
ESQUADRIAS	Não há.
EQUIPAMENTO	2 bebedouros geminados, 1 escovário em aço inox, baixo tipo coxo.
LOCAL	SALA DE PROFESSORES ..... ÁREA: 10,63 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,2 m. e lousa.
LOCAL	SAN F .....ÁREA: 10,25 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra ref. RD 32420 ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	2 Lavatórios oval de embutir em bancada de granito andorinha, 3 bacias sanitárias, 1 lavatório suspenso.
LOCAL	SAN M .....ÁREA: 9,84 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra ref RD 32890 ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	2 Lavatórios oval de embutir em bancada de granito andorinha, 1 bacia sanitária, 1 lavatório suspenso, 2 mictórios.
LOCAL	COORDENAÇÃO .....ÁREA: 13,13 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Esquadrias em ferro, com pintura em esmalte, vidro fantasia, grade de



	segurança
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Balcão na janela de atendimento em granito andorinha.
LOCAL	MATERIAL DIDÁTICO .....ÁREA: 11,48 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Esquadrias em ferro, com pintura em esmalte, vidro fantasia, grade de segurança
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	BRINQUEDOTECA ..... ÁREA: 18,65 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Esquadrias em ferro, com pintura em esmalte, vidro fantasia, grade de segurança
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Lousa.
LOCAL	PRÉ I (4 anos) ..... ÁREA: 37,68 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Esquadrias em ferro, com pintura em esmalte, vidro fantasia, grade de



	segurança
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,2 m. e lousa.
LOCAL	WC 1 e WC 2 ..... ÁREA: 3,33 m <sup>2</sup> (cada)
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Lavatório infantil de coluna, 1 bacia sanitária infantil, 1 chuveiro.
LOCAL	MATERNAL II (3 a 4 anos) (2 x)..... ÁREA: 33,83 m <sup>2</sup> e 33,88m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Esquadrias em ferro, com pintura em esmalte, vidro fantasia, grade de segurança
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,2 m, e lousa .
LOCAL	WC 3 .....ÁREA: 4,37 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Lavatório infantil de coluna, 1 bacia sanitária infantil, 1 chuveiro.



LOCAL	BERÇÁRIO I e BERÇÁRIO II .....ÁREA: 45,49 m <sup>2</sup> (cada)
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,2 m.
LOCAL	CIRCULAÇÃO .....ÁREA: 8,40 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	HIGIENIZAÇÃO .....ÁREA: 16,21 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	3 Lavatórios infantis de coluna, 3 bacias sanitárias infantis, 2 chuveiros, 2 banheiras de bebês embutidas em bancada de granito andorinha, com 2 chuveiros ( ou colocar duchas higiênicas afixadas na parede sobre a bancada das banheiras, com aquecedores sob a bancada)
LOCAL	ROUPARIA / FRAUDÁRIO..... ÁREA: 10,38 m <sup>2</sup>



PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	MATERNAL I (2 a 3 anos) ..... ÁREA: 31,22 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,2 m. e lousa .
LOCAL	WC 4 ..... ÁREA: 3,98 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Lavatório infantil de coluna, 1 bacia sanitária infantil, 1 chuveiro.
LOCAL	CIRCULAÇÃO ..... ÁREA: 6,90 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Não há.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	LACTÁRIO / AMAMENTAÇÃO ..... ÁREA: 6,89 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Pia em aço de 1,8 m, prever pontos de energia para geladeira e microondas.
LOCAL	DML ..... ÁREA: 7,67 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Não há.
LOCAL	A.S. LAVANDERIA ..... ÁREA: 14,43 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia.



	Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Tanque, 1 lavatório, de louça suspenso, (lava-mãos).
LOCAL	REFEITÓRIO ..... ÁREA: 131,42 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	Bebedouro em inox, (com torneiras), bancada de passa pratos.
LOCAL	Depósito de Produtos Não Perecíveis ..... ÁREA: 5,76 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	3 prateleiras nas alturas de 0,70 m; 1,15 m; e 1,65 m, em ardósia.
LOCAL	Depósito de Produtos Perecíveis ..... ÁREA: 3,74 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	3 prateleiras nas alturas de 0,70 m; 1,15 m; e 1,65 m, em ardósia.
LOCAL	COZINHA ..... ÁREA: 28,28 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V,



	antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	5 Pias com bancada em granito andorinha, com diferentes tamanhos e 1 com cuba profunda, em aço inox 50x40x24 cm, na janela de passar pratos. 1 Ponto para instalação de purificador de água, h= 1,30 m. 2 Exaustores“axial” grafite 50 cm fixos na parede sobre a verga da janela.
LOCAL	SELEÇÃO .....ÁREA: 5,50 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Laje com reboco e pintura em látex.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Pia em aço inox, com bancada em granito andorinha.
LOCAL	VEST. FUNC. ....ÁREA: 5,17 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Forro mineral
VENTILAÇÃO	Natural por esquadrias
ESQUADRIAS	Janelas: Esquadrias em ferro, com grade de segurança embutida, pintura em esmalte, vidro fantasia. Porta em chapa de aço, com pintura em esmalte.
EQUIPAMENTO	1 Lavatório de coluna, 1 bacia sanitária, 1 chuveiro.
LOCAL	VARANDA .....ÁREA: 7,63 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1</li></ul>



	m. na cor amarela. <ul style="list-style-type: none"><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Forro mineral.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Não há.
LOCAL	Depósito de G.L.P. ....ÁREA: 1,73 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco, traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Reboco no traço 1:2:8, espessura 1,5 cm.</li><li>• Selador e pintura em esmalte até altura de 0,90 na cor verde, e faixa de 0,1 m. na cor amarela.</li><li>• Selador e Pintura em látex lavável 2 demãos, branco gelo, na parte alta, acima de 1,0 m.</li></ul>
TETO	Laje.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Portão em aço pintado em esmalte.
LOCAL	Depósito de Lixo .....ÁREA: 2,01 m <sup>2</sup>
PISO	Contra piso, massa de regularização, revestimento cerâmico PEI V, antiderrapante, tamanhos 45x45 cm aproximadamente, categoria A, cor clara, rejuntado.
PAREDE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chapisco traço 1:3, espessura 0,5 cm.</li><li>• Emboço no traço 1:2:9, espessura 2,0 cm.</li><li>• Revestimento cerâmico de paredes 32x56 cm Incefra branco ou similar, rejunte, junta seca</li></ul>
TETO	Telhado aparente.
VENTILAÇÃO	Natural.
ESQUADRIAS	Portão em aço pintado em esmalte, com tela anti-roedores e anti-mosquito.
EQUIPAMENTO	Torneira baixa e ralo com tampa escamoteável.

## 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

### 2.1 - LIMPEZA DO TERRENO

2.1.1 - Conforme a NBR-7678/1983, “Segurança na Execução de Obras e serviços de construção”. A completa limpeza do terreno será efetuada dentro das mais perfeitas técnicas, tomando os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

2.1.2 - Os serviços de roçada e destocamento serão executados de modo a não deixar raízes ou tocos de árvores que possam acarretar prejuízos aos trabalhos ou à própria obra. A realização desses serviços poderá ser efetuada de forma manual ou mecânica.

2.1.3 - Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento, bem como os entulhos depositados no terreno será removida do canteiro de obras.



2.1.4 - O canteiro de obras apresentarem-se- á arrumado, limpo e com passagens livres e desimpedidas. As vias de circulação e passagens serão mantidas livres de entulhos, sobras de material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

2.1.5 - O entulho e quaisquer sobras de material serão regularmente coletados e removidos. Por ocasião dessa remoção, serão tomados cuidados especiais de forma a evitar poeira excessiva e riscos eventuais. O entulho depositado fora do canteiro de obra será removido com brevidade, evitando-se, dessa forma, os inconvenientes mais comuns: riscos de acidentes, poeira e esconderijo de roedores.

2.1.6 - Todos os serviços de instalação da obra deverão obedecer às determinações do Código de Postura do Município, no que diz respeito aos tapumes de proteção, estocagem, retirada de entulhos, sinalização de trânsito na ocorrência de interdição das vias públicas e demais.

2.1.7 - Não será permitida a acumulação de entulho ou restos de material na via pública.

2.1.8 - É proibida a queima de lixo no interior do canteiro e/ou da construção.

2.1.9 - Toda a área do canteiro de obra deverá ser isolada com tapumes de madeira com altura de 2,20m., para evitar o acesso de pessoas estranhas; sinalizada, com utilização de placas, quanto à movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

## 2.2 – **PLACA DE OBRA**

2.2.1 - A Lei nº 5.194, de 24/12/1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro e a resolução nº 250, de 16/12/1977, prescreve:

“Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautor do projeto, em todos os aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis da execução dos trabalhos.”

2.2.2 – A placa deverá ter área mínima igual a 4,50 m<sup>2</sup>, em chapa galvanizada, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquímica.

## 2.3 – **SEGURANÇA:**

2.3.1 - Deverão ser obedecidas todas as normas de segurança do trabalho e prevenção contra acidentes, com o uso de equipamentos adequados.

2.3.2 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecendo ao disposto na Norma Regulamentadora NR-6

2.3.3 - Equipamentos para proteção da cabeça.

2.3.4 - Equipamentos para proteção de mãos e braços.

2.3.5 - Equipamentos para proteção dos Pés e Perna.



- 2.3.6 - Equipamentos para proteção contra queda com diferenças de nível.
- 2.3.7 - Equipamentos para proteção auditiva.
- 2.3.8 - Equipamentos para proteção Respiratória.
- 2.3.9 - Equipamentos para proteção de tronco (Para soldagens e corte e dobra de aço).
- 2.3.10 - Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas as edificações e áreas de serviço sujeitas a incêndios, conforme projeto de prevenção e combate a incêndio a ser elaborado pela empresa a ser contratada.
- 2.3.11 - Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo deverão ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificação, cada noite, e sob nenhuma hipótese serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser tomadas para evitar combustão espontânea.

### **3. MOVIMENTO DE TERRA (ATERRO E COMPACTAÇÃO):**

- 3.1 - O lançamento será executado em camadas com espessuras não superiores a 20 cm, de material fofo, incluída a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm), tal movimento de terra seja de aterro ou corte será por conta do contratante.
- 3.2 - A espessura dessas camadas será rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As camadas depois de compactadas não terão mais que 20 (vinte) cm de espessura média.
- 3.3 - A medida dessa espessura média será feita por nivelamentos sucessivos da superfície do aterro, não se admitindo, entretanto, nivelamento superior a cinco camadas.
- 3.4 - As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a especificada, serão escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.
- 3.5 - As camadas de aterro serão horizontais, devendo ser iniciadas nas cotas mais baixas.
- 3.6 - A compactação, de preferência, será executada do lado seco da curva de Proctor, próxima da umidade ótima, passando a ser exigência no caso de o material de empréstimo não ser homogêneo, apesar de retirado de uma mesma área, pois haveria indeterminação da curva no caso de a compactação ser executada no lado saturado.
- 3.7 - Após toda a movimentação de terra necessário e indispensável o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetônico.
- 3.8 - No caso de ser verificada qualquer anormalidade, as autoridades competentes e os interessados serão informados, e a obra somente será reiniciada desde que haja certeza de uma execução segura.
- 3.9 - As partes destinadas a jardins e gramas receberão terra apropriada, isenta de entulhos.



#### 4. LOCAÇÃO DA OBRA

4.1 - As locações das obras deverão ser globais sobre um ou mais quadros de madeira que envolva o perímetro da construção. Estes quadros deverão ser nivelados e fixados a fim de resistirem à tensão dos fios de locação.

A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos, pilares, paredes, etc.

4.2 - Em caso de divergência entre as cotas de projeto e a suas dimensões, medidas em escala, prevalecerá às medidas do projeto.

4.3- Instalação provisória de obra – será construído um barracão, ou disponibilizado containeres, para abrigar o escritório, depósito de cimento e depósito de ferramentas, caso seja construído, deverá ter piso cimentado, coberto com telha de fibrocimento de espessura igual a 4 mm e pintado à base de cal.

#### 5. FUNDAÇÃO:

5.1 – “As execuções das fundações deverão satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente à NBR 6122/1986(NB-51/1985), “Projeto e Execução de Fundações”.

5.2 - O projeto de fundação é de **responsabilidade do contratado**, sendo que os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela Fiscalização, da locação referida e autenticação do departamento de Engenharia da Prefeitura do projeto definitivo de Fundações.

Deverá constar no projeto:

Planta de locação dos diversos corpos e elementos de Fundação, com cotas de seus planos na base.

Cortes Longitudinais e Transversais, mostrando a posição dos elementos de fundação.

Em se tratando de fundações em estacas, o projeto virá acompanhado de memória descritiva com previsão de comprimento de estacas, parâmetros de cálculo, cálculo de capacidade de cada grupo de estacas e coeficiente de segurança adotado.

O projeto de fundação deverá acordar com o Projeto estrutural que também será realizado pelo contratado.

5.3 - A execução dos baldrame e/ou alicerces, estar em consenso com os elementos complementares que figuram nos Projetos de Arquitetura e de Instalações Hidráulicas e Elétricas também fornecidas pela empresa contratada.

5.4 - A vala do alicerce ou base do baldrame terá a largura especificada em projeto mais 10 (dez) cm, sendo 5 cm para cada lado. A profundidade da vala será função do tipo de solo e da altura, quando for o caso. Os solos moles ou constituídos de entulhos serão removidos numa profundidade mínima de 1 (um) metro.



- 5.5 - Após abertura das valas, as paredes laterais das vigas baldrame, deverão ser escoradas com tábuas, intertravadas com caibros. As tábuas serão removidas logo após a concretagem do baldrame, enchendo-se com terra os vazios remanescentes.
- 5.6 - O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, utilizando-se para tal um soquete de aproximadamente, 10 (dez) kg.
- 5.7 - O enchimento da vala com o concreto obedecerá à seguinte seqüência. Sobre o fundo compactado da vala, será lançado uma camada-lastro de concreto com 5 (cinco) cm de espessura. Sobre a camada deverão ser armados os baldrame de acordo com o projeto estrutural e em seguida procede ao lançamento do concreto dos baldrames, que deverá ter uma resistência mínima de 25,0 MPa aos 28 dias e relação de a/c igual a 0,60.
- 5.8 - O preparo do concreto quando executado na obra, deverá ser vistoriado pelo Engenheiro de Obras, visando obter rigoroso controle quanto às técnicas que regem este serviço, observando entre outros fatores como: transporte, lançamento e adensamento que deverá ser mecânico com uso de vibrador.
- 5.9 - O cimento a ser utilizado será o CP-320 e deverá ser como exigência mínima, de marca oficialmente aprovada.
- 5.10 As fôrmas das vigas, blocos, pilares, etc. serão de madeira serrada de boa qualidade (pinho), executadas dentro das normas, bem como escoradas e travadas para evitar seu movimento durante a concretagem. Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão se molhadas até a saturação

## 6. - ESTRUTURA:

### 6.1 **CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

- 6.1.1 - O projeto de Estrutura é de **responsabilidade da contratada** sendo que o mesmo deverá ser aprovado pela fiscalização.
- 6.1.2 - Na hipótese da existência de fundações em profundas, o projeto estará junto ao Projeto de Estrutural.

### 6.2 **ARMADURA:**

- 6.2.1 - Conforme a NBR-6118/2003(NB-1/1978). As barras de aço não poderão apresentar excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderentes ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita ligação ao concreto.
- 6.2.2 - As barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.



- 6.2.3 - Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço - balancins, andaimes, etc – estarão dispostos de modo a não provocarem deslocamento das armaduras.
- 6.2.4 - A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo para isto à distância prevista pela NBR-6118/2003. (**Utilizar espaçadores**).
- 6.2.5 - Deverão ser adotadas precauções para evitar oxidação excessiva das barras de espera. Antes do reinício da concretagem, elas estarão razoavelmente limpas.
- 6.2.6 - As diferenças partidas de ferro deverão ser depositadas e arrumadas de acordo com a bitola, com lotes aproximadamente iguais, conforme a NBR-7480/1985, separados, um dos outros, de modo a ser estabelecida fácil correspondência entre eles.
- 6.2.7 - Aço deverá ser depositado em pátios cobertos, com pedrisco, colocados sobre travessas de madeira.
- 6.2.8 - Dobramento das barras de acordo com o desenho.
- 6.2.9 - Não serão admitidas emendas de barras, não previstas no projeto, senão em casos especiais com prévia autorização da fiscalização municipal.

### 6.3 **AGREGADO:**

- 6.3.1 – Seguir a NBR-7211/1983, a NBR-9775/1987 e a NBR-9935/1987.
- 6.3.2 - Os agregados serão identificados por suas características, cabendo ao responsável pelo controle tecnológico, proceder à modificação da dosagem quando um novo tipo de material substitui o inicialmente empregado. A areia será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: torrões de argila, gravetos, mica, grânulos tenros e friáveis, impureza orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes. E a brita será resultante da britagem artificial de cascalho.
- 6.3.3 - Quando os agregados forem medidos em volume, as padiolas ou carrinhos, especialmente construídos para a finalidade, deverão trazer na parte externa e em caracteres bem visíveis, o nome do material, o número de padiolas por saco de cimento e o traço respectivo.
- 6.3.4 - A dimensão máxima característica do agregado será definida na NBR-6118/2003.

### 6.4 **ÁGUA:**

- 6.4.1 - A água destinada ao amassamento de concreto será isenta de teores prejudiciais de substâncias estranhas. Presumem-se satisfatória as águas potáveis e as que tenham pH entre 5,8 e 8. Caso ocorra, durante a estação chuvosa, uma turbidez excessiva da água, será providenciada a decantação ou filtragem.



**6.5 CIMENTO:**

6.5.1 - Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam à NBR 5376/1991, NBR 5737/1992 e as especificações do projeto estrutural.

6.5.2 - Não será conveniente, em uma mesma concretagem, a mistura de tipos diferentes de cimento, nem de marcas ainda que do mesmo tipo.

6.5.3 - Não será permitido o uso de traços de meio saco ou fração. Os volumes mínimos a misturar de cada vez, deverão corresponder a 1 (um) saco de cimento. O cimento será obrigatoriamente medido em peso, não sendo permitida sua medição em volume.

**6.6 FÔRMAS E ESCORAMENTOS:**

6.6.1 - As fôrmas e escoramentos obedecerão aos critérios da NBR 7190/1982 e da NBR 8800/1986.

6.6.2 - O dimensionamento das fôrmas será efetuado de forma a evitar possíveis deformações em consequência de fatores ambientais ou que venham a ser provocadas pelo adensamento do concreto fresco.

6.6.3 - Nas peças de grandes vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas introduzido, as fôrmas serão dotadas da contra-flecha necessária.

6.6.4 - Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

6.6.5 - Em peças estreitas e altas será necessária a abertura de pequenas janelas, na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza.

6.6.6 - As fôrmas serão molhadas, até a saturação, a fim de evitar-se a absorção da água de amassamento do concreto. Os produtos antiaderentes, destinado a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura.

6.6.7 - O escoramento deverá ser projetado de modo a não sofrer, sob a ação do peso próprio, do peso da estrutura e as cargas acidentais que possam atuar durante a execução da obra, deformações prejudiciais à forma da estrutura ou que possam causar esforços no concreto na fase de endurecimento.

6.6.8 - Deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

6.6.9 - Os andaimes serão perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego de andaimes mecânicos.

6.6.10 - A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NBR 6118/2003, devendo atentar para o prazo recomendado. Faces laterais: 3 (três) dias; faces inferiores: 14 (quartoze) dias; faces inferiores sem pontaletes: 21 (vinte e um) dias.



6.6.11 - A retirada do escoramento de teto será feita de maneira conveniente e progressiva, particularmente para peças em balanços, o que impedirá o aparecimento de fissuras em decorrências de cargas diferenciais.

#### 6.7 **DOSAGEM:**

6.7.1 - O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental (racional), na forma preconizada na NBR 6118/2003, de maneira que se obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto que satisfaça às exigências do projeto estrutural que se destina  $F_{ck}$  25,00 MPa e fator  $a/c=$  0,6.

6.7.2 - O controle tecnológico abrangerá as verificações de dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das características dos constituintes e da resistência mecânica.

#### 6.8 **LANÇAMENTO:**

6.8.1 - O processo de lançamento do concreto será determinado de acordo com a natureza da obra, mas deve visar impedir o processo de segregação.

6.8.2 - Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a 2 m. Para evitar segregação em quedas livre maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. No caso de peças estreitas e altas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas. Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragens e de difícil lançamento, será colocado no fundo da fôrma uma camada de argamassa com 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de “ninhos de pedras”.

6.8.3 - O intervalo máximo de tempo permitido entre o término de amassamento do concreto e o seu lançamento não excederá a 1(uma) hora. Ressaltando-se nos casos de adição de aditivo retardadores de pega.

6.8.4 - Em nenhum caso será permitido o lançamento do concreto após o início da pega. Não será permitido o uso de concreto remisturado.

6.8.5 - Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o concreto seja lançado sem que haja água no local e ainda que, quando fresco não possa ser levado pela água de infiltração.

6.8.6 - A concretagem seguirá rigorosamente um programa de lançamento preestabelecido para o projeto, vide NBR 6118/2003.

6.8.7 - Não será permitido o arrastamento do concreto a distâncias muito grandes, durante o espalhamento, devido ao fato de que o deslocamento da mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda de argamassa por adesão aos locais de passagem.



**6.9 ADENSAMENTO:**

6.9.1 – Deverão seguir a NBR 6118/2003.

6.9.2 - Não será permitido o adensamento manual. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da fôrma.

6.9.3 - Serão adotadas devidas precauções para evitar vibrações da armadura, de modo a não formar vazios ao seu redor nem dificuldades a aderência com o concreto.

6.9.4 - Os vibradores de imersão não deverão ser deslocados horizontalmente. A vibração será apenas o suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma película fina de água na superfície do concreto. A vibração será feita a uma profundidade não superior à agulha do vibrador.

6.9.5 - A duração da vibração depende da plasticidade do concreto, garantindo uma boa mistura de agregados, mas deve-se evitar uma duração longa demais, que pode provocar uma desagregação do concreto.

**6.10 CURA DO CONCRETO:**

6.10.1 – Deverão seguir a NBR 6118/2003.

6.10.2 - O processo de cura, iniciado imediatamente após o fim da pega, continuará por período mínimo de 7 dias. O processo de cura poderá ser executado por:

Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto;

Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

Cobertura por camada de serragens ou areia, mantidas saturadas;

Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies expostas, devendo, entretanto ser de cor clara para evitar aquecimento do concreto e a subsequente retração térmica; Película de cura química

**6.11 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL:**

6.11.1 - Para limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água. Deverão ser removidas as manchas.

6.11.2 - As pequenas cavidades, falhas ou trincas que porventura, resultarem nas superfícies, serão tomado com argamassa de cimento e areia, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como a coloração semelhante à do concreto circundante. Preferencialmente, todavia, recomenda-se o emprego de argamassa sintética autonivelante.

6.11.3 - As arestas vivas serão protegidas, durante o período das obras, por meio de ripas de madeira, disposto em forma de cantoneira, ou por um outro processo que assegure a sua integridade física.



7. **PISO:**

7.1 – **CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

7.1.1 - Será implantado piso Cerâmico nos ambientes descritos no projeto arquitetônico na dimensão mínima de 45x45 cm.

7.1.2 – Nos ambientes de circulação externas será implantado passeios de concreto, desempenado liso, e piso inter-travado, tipo bloquete, calçadas internas e passeio público, conforme projeto arquitetônico, folha 3/3 planta de pagnação.

7.1.3 - O terreno deve ser apiloado fortemente. Nos pontos em que se apresentarem muito moles, remover a terra e substituí-la por material mais resistente.

7.1.4 - Eventuais diferenças de níveis não devem ser preenchidas com terra solta, o que resultaria em espessura pequena e compactação insuficiente, podendo causar recalque e trincas no lastro. Estas falhas do aterro devem ser completadas com concreto pobre ou com uma mistura adensada de cimento-areia no traço de 1:20

7.2 – **CONTRA PISO:**

7.2.1 - Somente depois de colocadas as canalizações que passarão sob o piso é que o contra piso deverá ser executado. As canalizações que devem passar sob o piso e que serão instaladas na camada de regularização, sobre essa tubulação serão colocadas uma malha de arame galvanizado armando o piso para evitar trincas futuras.

7.2.2 - Será constituída de concreto simples traço 1:3:5 (cimento, areia, brita 1 e brita 2) 12,5 MPA, com superfície sarrafeada e espessura mínima de 5 cm, lançado sobre o solo já compactado conforme orientações anteriores, e com aditivo impermeabilizante.

7.2.3 - Serão previamente colocadas juntas de dilatação de ripas de madeira de lei de 8x1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serão observados no adensamento do concreto junto às ripas, as quais terão espaçamento formando quadros de no máximo 4 m<sup>2</sup>, sendo sua maior dimensão igual ou inferior a 2 metros, sendo concretados quadros intercalados, e retiradas às ripas formando juntas secas, ou podendo também ser executados piso armado sem juntas, ou juntas abertas posteriormente com máquina de corte tipo Makita ou Cliper.

7.2.4 - As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução.

7.3 – **CAMADA REGULARIZADORA:**



7.3.1 - Camada regularizadora de argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura média de 3,0cm, será perfeitamente desempenada, superfície lisa e aspecto uniforme.

7.3.2 - Nos banheiros, copa e em outros locais onde existam ralos, deve-se verificar, antes da execução do acabamento do piso, se o contra piso tem caimento de aproximadamente 0,5% para o ralo.

7.3.3 - As juntas de dilatação da camada niveladora devem acompanhar as do contra piso, com a mesma largura e separadas com o mesmo material. As juntas de acabamento (revestimento do piso) devem acompanhar as juntas abaixo do piso. Quando previstas juntas plásticas ou metálicas devem ser colocadas também na camada regularizadora.

#### 7.4 – **RODAPÉ**

7.4.1 - Os rodapés serão da mesma natureza do material do piso (Piso Cerâmico), com h=10cm.

### 8. **ALVENARIA:**

#### 8.1 – **CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

8.1.1 - Os pontos principais a cuidar na execução das alvenarias são: prumo, alinhamento, nivelamento, extremidades e ângulos.

8.1.2 - A união entre alvenaria e componentes da estrutura (pilares, vigas, etc) é obtida mediante o emprego de materiais e disposições construtivas particulares.

8.1.3 - Os componentes cerâmicos serão executados com juntas de amarração. As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.

8.1.4 - Todas as saliências superiores a 40 mm serão construídas com componentes cerâmicos. A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações de quaisquer outros componentes e elementos da edificação.

#### 8.2 – **ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO:**

8.2.1 - A execução de alvenarias em geral, divisórias internas e externas, deverá ser em tijolos cerâmicos de oito furos com espessura de 10 cm.

8.2.2 - Nos ambientes com instalações hidráulicas, como por exemplo, sanitários, cozinha, lactário, área de serviços, higienização, e outras, deverão ser em tijolos cerâmicos com espessura de 12 cm.



8.2.3 - Serão utilizados tijolos cerâmicos, de primeira qualidade com ranhuras, fabricados segundo a **NBR 7171** e ensaiados segundo a **NBR 6461**, e ou sucessoras, **NBR 8545/1984**, “Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos”.

8.2.4 . - Para o assentamento será utilizada argamassa com traço volumétrico de 1:2:8, de cimento, cal hidratada e areia média peneirada. Admite-se também o emprego de argamassa industrializada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termo tratada e aditivos.

8.2.5 - A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas.

8.2.6 - Sob o vão de portas e janelas, que não estejam imediatamente sob vigamento, serão moldados ou colocados vergas, nas janelas há necessidade de contra vergas também. Essas excederão a largura do vão de pelo menos, 30 cm em cada lado e terão altura, mínima, de 10 centímetros.

8.2.7 - A alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço será preenchido, após sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura. Poderá ser preenchido por:

Argamassa com expansor, com altura de 30 mm aproximadamente;

Cunhas de concreto pré-fabricadas, com altura de 80 mm, aproximadamente;

Tijolos dispostos obliquamente, com altura de 150 mm

8.2.8 - Após o levantamento dos cantos será utilizado como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos

8.2.9 - As portas, esquadrias metálicas, etc., deverão ser chumbados na alvenaria através de grapas soldadas nos respectivos requadros, e com argamassa, durante a elevação das paredes ou, posteriormente, desde que se deixem nas mesmas, os vazios correspondentes, ou ainda através de contramarcos no caso de esquadrias em alumínio.

### 8.3 **DIVISÓRIAS:**

8.3.1 - Serão utilizadas divisórias de granito cinza andorinha, espessura de 3,0 cm, de qualidade extra, polido em todas as faces aparentes, fixadas com cantoneiras e ou perfil metálico, e cola ou equivalente na parede e no piso, conforme dimensões constantes do projeto de detalhamento.

8.3.2 - Deverão ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e prumo das peças, para que se mantenham as dimensões dos projetos.

8.3.3 - As divisórias deverão ser suspensas 15 cm do piso com pés do próprio granito, para facilitar a limpeza entre boxes e o escoamento de águas para o ralo.

## 9. **REVESTIMENTO:**



9.1 – **CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

9.1.1 - A execução dos revestimentos de argamassa obedecerá às normas da ABNT atinentes ao assunto, com destaque para as seguintes NBR 7200/1982, NBR 13528/1995.

9.1.2 - Os revestimentos de paredes e tetos, conforme a NBR 13530/1995, serão constituídos por camada única.

9.1.3 - Os revestimentos satisfarão às seguintes condições:

Serão compatíveis com acabamento decorativo especificado. Terão resistência mecânica decrescente ou uniforme, a partir da primeira camada de contato com a base, sem comprometer a sua durabilidade ou acabamento final. Serão constituídos por camadas de argamassa uniforme e contínua. Resistirão à ação de variações normais de temperatura e umidade do meio ambiente, quando externos.

9.1.4 - Antes da execução de qualquer tipo de revestimento deverá ser verificado se a superfície está em perfeitas condições de recebê-lo. As superfícies inadequadas deverão ser lavadas com água e escova, ou tratamento similar para a retirada dos elementos nocivos ao futuro revestimento, quais sejam: gorduras, vestígios orgânicos, etc.

9.1.5 - As tubulações de todas as instalações deverão estar perfeitamente embutidas, revestidas e testadas, as esquadrias devem estar chumbadas, bem como demais fixações embutidas, sejam grapas, etc.

9.1.6 - Será feita uma cuidadosa inspeção visual da superfície para garantir que a aderência do novo revestimento seja perfeita.

9.1.7 - O revestimento de argamassa apresentará textura uniforme e terá o mínimo de imperfeições ou falhas, tais como, vesículas, cavidades, fissuras, manchas e eflorescência.

9.1.8 - As espessuras para a camada única para os revestimentos internos será  $5 < e < 30$  mm, revestimentos externos  $15 < e < 30$  e teto  $e < 20$ . A espessura da camada única não será superior à especificada. Quando houver necessidade de empregar uma espessura superior, serão tomados cuidados especiais de forma a garantir a aderência do revestimento, como indicado na NBR 7200/1982.

9.1.9 - O desvio de nível, do revestimento de argamassa sobre paredes internas, ao final da sua execução, não excederá  $H/900$ , sendo “H” a altura da parede, em metros.

9.1.10 - O desvio de nível, do revestimento de argamassa dos tetos, ao final da sua execução, não excederá  $L/900$ , sendo “L” o comprimento do maior vão do teto, em metros.

9.1.11 - Na verificação da planeza do revestimento interno em argamassa, após a eliminação dos grãos de areia soltos na superfície, serão consideradas as irregularidades graduais e as irregularidades abruptas da superfície. As ondulações não devem superar 3 (três) mm, em relação a uma régua com 2 (dois) m de comprimento. As irregularidades abruptas não devem superar 2 (dois) mm, em relação a uma régua com 20 (vinte) cm do comprimento.



9.1.12 -O revestimento de argamassa apresentará aderência com a base entre suas camadas constituintes. A resistência mínima exigida para paredes internas com pintura  $R_a > 0,25$  MPa, paredes interna com cerâmica  $R_a > 0,30$  MPa, paredes externas  $R_a > 0,30$  MPa e o teto  $R_a > 0,20$  MPa. Em caso, de não serem alcançados os valores de  $R_a$ , serão realizados novos ensaios, para melhor caracterização e delimitação da área a ser reparada.

## 9.2 – CHAPISCO:

9.2.1 – Todas as alvenarias construídas serão chapiscadas.

9.2.2 -O chapisco sobre alvenarias e ou concretos, etc., consiste na aplicação de uma camada irregular e descontínua de argamassa forte sobre estas superfícies, com a finalidade de se obter maior aderência para os posteriores revestimentos.

9.2.3 - As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com vassoura e abundantemente molhadas, com visto garantir a aderência da argamassa. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com auxílio de vasilhame. A operação terá de ser executada, para atingir seu objetivo, com emprego de esguicho de mangueira.

9.2.4 -A argamassa utilizada no chapisco será de cimento e areia lavada média peneirada no traço 1:3, podendo ser aplicada com peneira ou por meio de máquinas, e terá como diretriz o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem.

9.2.5 - A espessura do chapisco deverá ser de 5mm.

9.2.6 - O chapisco deverá ser fartamente molhado após a pega para proceder-se a cura.

## 9.3 – REBOCO:

9.3.1 – Todas as alvenarias construídas serão rebocadas exclusive áreas que serão revestidas de azulejo.

9.3.2 –O reboco será constituído, por uma camada única de argamassa sarrafeada com régua e alisado com desempenadeira de madeira e posteriormente alisada com feltro ou borracha esponjosa.

9.3.3 - As areias utilizadas nas argamassas deverão apresentar uma granulometria média uniforme. Deverão ser utilizadas areias finas e médias com o objetivo de se obter boas características do acabamento e se evitar o consumo exagerado de massa corrida.

9.3.4 -Os traços das argamassas para a execução do reboco paulista serão:  
revestimento interno e externo: cimento, cal hidratada, areia fina e média lavada peneirada no traço 1:2:8.



9.4 – **EMBOÇO PARA AZULELO:**

9.4.1 - Chapiscar os locais a serem revestidos, no traço 1:3.

9.4.2 - Após o chapisco, molhar fartamente com água antes da aplicação do emboço de regularização.

9.4.3 - Aplicar emboço fortemente comprimido contra as superfícies e deverão apresentar acabamento desempenado áspero, mas perfeitamente alinhado, nivelado, aprumado e uniforme, a fim de facilitar a aderência do revestimento.

9.4.4 - A espessura do emboço adequado para o perfeito desempenho das superfícies será de no máximo 15 mm. Quando houver necessidade, em casos especiais, aplicar emboço com espessura superior a 20 mm, recomenda-se aplicá-lo em 2 camadas, sendo a primeira chapada com colher de pedreiro e a segunda sarrafeada.

9.5 – **REVESTIMENTO EM AZULEJO:**

9.5.1 –Todas as áreas molhadas serão revestidas com azulejo até o teto.

9.5.2 - Efetuar a limpeza prévia das peças, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos.

9.5.3 - Azulejo terá cor determinada pela fiscalização do departamento de Obras do município, sendo as peças tipo extra “A”, dimensão média (32x56) cm, superfície brilhante, coloração uniforme, vitrificação homogênea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de aço. Não devem apresentar deformações, empenamentos, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas, com assentamento a prumo e altura até o teto.

9.5.4 - O assentamento dos azulejos com utilização de argamassa colante do tipo cimento-cola. Misturar 4 partes de argamassa cimento-cola para cada parte de água, amassando-se bem e homogeneizando a mistura, deixar em repouso por 15 minutos, e reamassando novamente antes da utilização.

9.5.5 - As peças devem ser assentadas à seco, sem a necessidade de imersão prévia em água, pressionando-as adequadamente para sua perfeita aderência.

9.5.6 - Aguarda-se 3 dias e procede-se o rejuntamento com rejunte. Após 24 horas do rejunte molhar o mesmo para proceder à cura.

9.5.7 - E importante proceder à limpeza, após o assentamento da cerâmica e também após o rejunte, pois a mesma torna-se difícil após a secagem dos respingos de argamassa e pasta de rejunte.

9.5.8 - Concluído o rejuntamento e procedida à limpeza, faz-se a sua proteção até a entrega da obra.

**10. IMPERMEABILIZAÇÃO:**



- 10.1 - Os embasamentos de construções ao nível do solo, as paredes perimetrais e internas serão impermeabilizadas desde as fundações até as alturas a seguir referidas, conforme disposto na NBR 9574/1986 e na NBR 12190/1192.
- 10.2 -A alvenaria de tijolo será executada com argamassa impermeável até a altura de 30 (trinta) cm acima do piso externo acabado. O revestimento impermeável, nas superfícies externa das paredes perimetrais, será executado até a altura de 40 (quarenta) cm acima do piso externo acabado.
- 10.3 - O revestimento impermeável, nas superfícies internas das paredes perimetrais, será executado até a altura de 15 (quinze) cm acima do piso interno acabado, nas duas superfícies das paredes internas.
- 10.4 - Para evitar a umidade de alicerces e baldrames - capilaridade ascendente – será aplicada uma demão de emulsão, de características neutras, entre cinta e/ou viga de fundação e a primeira fiada de tijolo.

## **11. ESQUADRIAS E FERRAGEM:**

### **11.1 – ESPECIFICAÇÃO GERAL:**

- 11.1.1 – Todas as esquadrias de janelas, serão em aço carbono (ferro), com vidro fantasia, modelo mini-boreau, e pintadas em esmalte.
- 11.1.2 – As esquadrias de portas serão em aço carbono (ferro), pintadas em esmalte, com dimensões especificadas no projeto arquitetônico.
- 11.1.3 - Algumas esquadrias deverão ter proteção em tela anti-roedores e anti-mosquito, dispostas na cozinha, seleção, depósito de perecíveis e não perecíveis e depósito de lixo.
- 11.1.4 - O fornecimento das esquadrias compreende todos os materiais e pertences a sua instalação e seu perfeito funcionamento, inclusive todas as ferragens necessárias, todos de qualidade extra e com acessórios e demais peças indicadas pelos fabricantes.
- 11.1.5 - As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento de cada esquadria, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias.
- 11.1.6 - Todos os trabalhos de serralheria, quais sejam: portas, janelas, caixilhos, gradis, grades, etc., serão executados com precisão de cortes e ajustes e de acordo com os respectivos desenhos de arquitetura e de fabricação e com as normas da **ABNT** no que couber.
- 11.1.7 - Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem defeito de fabricação, ou falhas de laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as normas especificações e métodos recomendados pela **ABNT**.



11.1.8 - Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadriados ou limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da esquadria deverá ser rígida e perfeita.

11.1.9 - Todas as ferragens, tais como: dobradiças, cremonas, fechaduras, fechos, etc., para as esquadrias, sem especificação particular no anexo ou neste memorial, serão de primeira linha, com acabamento cromado.

## 11.2 – VIDROS:

11.2.1 – Os vidros deverão ser de boa qualidade, sem manchas, bolhas ou outros defeitos de fabricação.

11.2.2 – Vidros fantasia nas janelas de ferro, com espessura mínima de 6 mm, modelo preferencialmente mini-boreau.

11.2.3 – Vidros temperados de 10 mm.

11.2.4 – Espelhos nos 3 sanitários de adultos, dimensões 60x90 cm, com moldura em alumínio.

11.2.5 - Lousas para pincel, 7 unidades.

## 11.3 – FERRAGENS:

11.3.1 – As fechaduras serão de primeira qualidade, cromadas, tipo alavanca com chave de cilindro.

11.3.2 – Para as portas com até 90 cm de largura, utilizar-se-á para cada porta 03 dobradiças extraforte com anéis em aço laminado, 3 1/2" x 3" com 2,38 mm de espessura, cromadas.

11.3.3 – As ferragens em geral serão do tipo pesado, com dimensões apropriadas à porta ou caixilho em que serão aplicadas, bem como deverão desempenhar com eficiência e precisão, suas funções de abrir, deslizar, travar ou qualquer outra finalidade. As peças em geral terão acabamento cromado brilhante.

11.3.4 – Os parafusos de fixação terão dimensões e serão dos materiais e acabamentos apropriados e idênticos aos das dobradiças, ou outros materiais a serem fixados.

11.3.5 – Fechadura com chave tipo “Yale”, acabamento cromado brilhante, maçaneta tipo alavanca, resistente e de primeira linha.

11.3.6 – Na colocação e fixação das ferragens deverão ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e os encaixes na esquadria tenham a forma exata, não sendo permitidos esforços na ferragem para seu funcionamento.

11.3.7 – Todas as portas deverão ser dotadas de prendedor de parede cromado, ou de piso, instalados de forma que a porta não tenha contato direto com a parede provocando danos à pintura e reboco.



11.3.8 – Não será permitido em hipótese alguma o emprego de solda para fixar as dobradiças de portas, etc., de esquadrias metálicas, que deverão ser cromadas, e fixadas com parafusos galvanizados.

#### 11.4 – **OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:**

11.4.1 – Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.

11.4.2 – Todas as esquadrias, ferragem, portas, marcos e alizares etc., e outros elementos recebidas na obra deverão ser **CUIDADOSAMENTE INSPECIONADOS E APRESENTADOS À FISCALIZAÇÃO PARA SUA APROVAÇÃO**, conferidas com régua e esquadro a linearidade e ortogonalidade, bem como será inspecionado seu acabamento e sua qualidade; caso os mesmo não atendam as exigências será vedada sua utilização.

### 12. **PINTURA:**

#### 12.1 – **PINTURA**

12.1.1 - Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

12.1.2 - Após a aplicação do reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

12.1.3 - Cada demão de tinta (no mínimo duas) só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, com intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

12.1.4 - Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

12.1.5 - As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

12.1.6 - Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

12.1.7 - As esquadrias em geral deverão ser protegidas com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.



12.1.8 - Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

12.1.9 - Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

12.1.10 - Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, de acordo com as especificações de projeto e sempre aprovadas pela fiscalização.

12.1.11 - Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias, no mínimo duas, para perfeita cobertura e uniformidade das superfícies pintadas.

12.1.12 - Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

12.1.13 - Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).

12.1.14 - A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. será executada sobre base anti-corrosiva do tipo especificado para cada material.

12.1.15 - O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc.

12.1.16 - Só serão aplicadas tintas, massa corrida e seladores de primeira linha de fabricação, e sempre aprovadas pela fiscalização.

12.1.17 – As cores das paredes serão:

12.1.17.1 - Verde “ilha esmeralda”, ou similar do piso até altura de 0,80 m.

12.1.17.2 - Amarelo nº 500, numa faixa de 0,10 m acima do barrado verde.

12.1.17.3 - Branco gelo a partir da faixa amarela até o topo de cada parede.

12.1.17.4 - O barrado de verde e amarelo deve padronizar o peitoril das janelas pelo lado interno de cada ambiente.

12.1.18 – Na fachada da rua deverá ser pintado o nome da escola: “CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ZAQUIA PEDREIRO SCAF”

### **13. – COBERTURA:**

#### **13.1 – COBERTURA:**

13.1.1 - As tesouras da estrutura do telhado serão metálicas, com tratamento anti-ferrugem, de primeira qualidade, para as telhas galvanizada, tipo sanduíche, pintada na cor branca.

13.1.2 - As inclinações deverão obedecer o projeto, contendo a planta de cobertura.

13.1.3 - As calhas e rufos, quando necessário sua aplicação, serão em chapa galvanizados nº 24.



**14. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:**

**14.1 – ÁGUA:**

14.1.1 – Deverá ser obedecido o Projeto Hidráulico sendo este de **responsabilidade da contratada**, quer no que se refere aos materiais a serem empregados.

14.1.2 – O C.M.E.I. ZAQUIA SCAF está localizado na área urbana, cujo abastecimento esta sob a responsabilidade da concessionária local, que deverá fornecer água tratada dentro dos padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária, e Ministério da Saúde.

Toda a tubulação será executada em PVC soldável. A entrada de água deverá ser de PVC e ficar aterrada no mínimo 20cm, conforme projeto. A tubulação de PVC deverá ser colocada totalmente embutida na alvenaria, devendo ter cuidados especiais para que os castelos dos registros fiquem totalmente livres dos revestimentos. Não será permitido qualquer curvatura de tubulação sem as respectivas conexões. Todos os terminais deverão ficar convenientemente vedados com plugs para o teste da tubulação e somente poderão ser retirados quando da colocação definitiva dos metais.

14.1.3 - As válvulas de descarga serão de primeira qualidade com acabamento cromado.

**14.2 – ESGOTO:**

14.2.1 – Deverá ser obedecido o Projeto Sanitário cujo qual de **responsabilidade da contratada**, inclusive com prévia aprovação pela Superintendência de água e Esgoto de Araguari.

14.2.2 - As declividades deverão ser compatíveis com o diâmetro e o tipo das tubulações. Os tubos, de PVC para esgoto ficando perfeitamente embutido na alvenaria e no piso.

O ramal externo constará de caixa de gordura, e caixa de passagem.

Caixa de inspeção e caixa de gordura, em alvenaria de tijolo furado ou maciço, revestido internamente com argamassa de cimento e areia médios no traço 1:3, ou pré-moldados em concreto, obedecidas às dimensões previstas e detalhes do projeto hidráulico, com caimento suficiente para permitir o perfeito escoamento. A tampa será de concreto com 05 cm de espessura, pré-moldada.

14.2.3 – As tubulações quando enterradas devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 30 cm. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecânica, ou ser executada em ferro fundido.

**15. - INSTALAÇÕES ELÉTRICA:**

15.1 - A obra será executada de acordo com o projeto Elétrico **fornecido pela empresa contratada**. A tubulação será executada com eletrodutos de PVC rígido e nas paredes, flexível, nas



dimensões do projeto. O projeto será executado de acordo com as normas NB - 3 e NB - 57 apresentando pontos de luz, tomada, interruptores em quantidade suficiente e de acordo com as normas. A fiação deverá ter quesitos antichama, e nos circuitos enterrados deverão ser usadas fiações apropriadas. Os quadros de distribuição de circuitos terão barramento de cobre eletrolítico. “Todos os quadros e aparelhos de aquecimento serão aterrados com haste apropriada de 5/8”.

**16. – DIVERSOS:**

16.1 – **MUROS** – A obra deverá ser fechada em todo seu contorno por muros de alvenaria de tijolos furados, com as mesmas especificações no processo de construção das demais alvenarias, e, com altura de 2,50 metros acima do passeio. Com acabamento em reboco sarrafeado e desempenado, com aplicação de selador e pintura em látex. Deverá ter o barrado de 0,90 m na cor verde “ilha esmeralda”, e acima branco gelo.

16.2 - **PORTÕES** - Haverá 2 portões de abrir em 2 folhas, sociais, em chapa de aço com pintura em esmalte, e um portão de correr, também em chapa de aço, com pintura em esmalte, para entrada de veículo de entrega de mercadorias.

16.3 – **DEPÓSITO DE G.L.P.** – Deverá ser construído de acordo com o projeto de prevenção e combate a incêndio, caso necessário poderá ser transferido para o fundo da obra, próximo à cozinha. E também de acordo com o tipo de botijão, deverá ter laje de cobertura.

16.4 – **PASSEIO PÚBLICO** – Piso do passeio público em piso inter-travado de bloquete, que deverá também ser assentado na entrada da creche, nos espaços descobertos (frente e lateral direita na entrada de veículo).

16.5 – **BANCADAS** - As bancadas de pias, deverão ser em placas de granito cinza andorinha espessura de 3cm. Prateleiras dos depósitos de alimentos serão em ardósia, devendo ser polidas em todas as faces aparentes, 30 mm de espessura, chumbadas 3 cm na alvenaria com argamassa no traço 1:3, com suportes em cantoneiras ou ferro "T" pintadas, onde houver necessidade conforme detalhes de projeto.

16.6 – **PISO TÁTIL** – Há previsão em projeto para instalação de piso tátil no percurso desde os dois portões de entrada de pedestres, até a entrada das salas de uso geral. O piso tátil deverá ser em concreto, pré-fabricado.

16.7 – **ÁRVORES** – Há previsão de 8 árvores no passeio, sendo elas:

16.7.1.1 - 3 unidades de Calistemos

16.7.1.2 - 3 unidades de Murtas

16.7.1.3 - 2 unidades de Grevilhas-Anãs



**17. - LOUÇAS E METAIS:**

17.1 - As louças serão brancas ou de tonalidade clara escolhidas pela fiscalização da secretaria de obras do município.

17.2 - Todos os registros de gaveta, de pressão, torneiras, válvulas, metais, etc., internamente e externamente aos blocos, deverão dispor de canoplas e acabamento cromado sendo os mesmos de primeira linha.

**18. - PARQUE INFANTIL**

18.1 - O piso deverá ser em cimento natado, com uma camada superficial de grama, em especial na saída do escorregador.

18.2 - Os brinquedos infantis deverão ser de aço, duráveis, e no mínimo, ter 2 carrosséis gira-gira, 1 escorregador, 2 gangorras de 2 pranchas.

18.3 - A escada horizontal constante no projeto poderá ser substituída por eucalipto, caso necessário.

18.4 - Os brinquedos deverão estar em perfeitas condições de uso e segurança, atentando-se para pregos ou parafusos soltos e em presença de farpas.

**19. - LIMPEZA:**

19.1 - A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados os pisos, azulejos, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos resultantes da obra deverão ser removidos até a entrega final da mesma

**6. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:**

Justificamos essa contratação considerando os estudos conjuntos do setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação, dos seus gestores e da Direção da Escola, nos quais foi detectada a necessidade de construção.

Nos estudos referidos verificou-se a demanda por novo espaço, bem como a necessidade de atendimento dos preceitos de segurança.

Diante disso, optou-se pela realização dos serviços através da contratação objeto desse Termo.

**7. PRAZOS:**

O Instrumento contratual deverá vigor por 10 (dez) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei nº 8.666/93.

**8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**



- ✓ Realizar os serviços no prazo estabelecido;
- ✓ Apresentar atestados de capacidade técnica-operacional e atestado de capacidade técnico-profissional da licitante, conforme art. 30 da Lei 8.666/93;
- ✓ A contratada deverá disponibilizar, de forma imediata, a substituição de materiais nos casos em que haja defeitos, inconformidades ou outros problemas, assim como providenciar a correção dos serviços prestados;
- ✓ A Contratada se responsabilizará integralmente por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, tais como, encargos previdenciários e trabalhistas, do pagamento das importâncias referentes a multas, taxas e/ou despesas, inclusive com as decorrentes as infrações, caso houver;
- ✓ É vedada a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto deste Termo de Referência;

#### **9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- ✓ Efetuar os pagamentos devidos à contratada.
- ✓ Receber os serviços objetos do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas no instrumento contratual.
- ✓ Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato.
- ✓ Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os serviços que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados.
- ✓ Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e a ampla defesa.
- ✓ Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do contrato.
- ✓ Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

#### **10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:**

Menor preço.

#### **11. FORMA E CRITÉRIOS PARA A CERTIFICAÇÃO DO OBJETO:**

O serviço será certificado pelo Departamento de Engenharia da Educação, depois de adequada fiscalização da execução. Tal fiscalização deverá ocorrer durante toda a prestação de serviços.

#### **12. Sanções:**

Conforme estabelecido na Lei 8.666/93.

#### **13. FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Araguari com até **30 (trinta) dias após a entrega do produto** e após apresentação da Nota Fiscal ou de acordo com a disponibilidade financeira do município.

#### **14. DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO**

A fiscalização e o recebimento dos serviços caberão ao servidor responsável pelo Departamento de Engenharia da Educação:

- Fabiano de Oliveira Borges – Engenheiro Civil – CREA-MG 73779/D



Prefeitura Municipal de

**ARAGUARI**

Departamento de Licitações e Contratos - PMA

59/84

Caso seja detectada alguma irregularidade, mediante simples declaração de constatação, será de imediato rejeitado o seu recebimento e solicitadas a tomada das providências cabíveis.

Araguari, 28 de Fevereiro de 2019.

**Aprovado por: Werlei Ferreira de Macedo**  
**Secretário Municipal de Educação**



**ANEXO II**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scaff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

Local: Rua Otacílio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

BDI: 1,2984

ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
<b>1</b>								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	ED-50152	SETOP	Placa da obra	U	1,00	1.083,52	1.406,84	1.406,84
1.2	ED-4019	SETOP	Projeto executivo estrutura concreto inclusive fundações	PR A1	8,00	924,26	1.200,06	9.600,47
1.3	ED-4038	SETOP	Projeto Executivo hidro-sanitário	PR A1	4,00	999,19	1.297,35	5.189,39
1.4	ED-4020	SETOP	Projeto Executivo Inst. Elétricas	PR A1	3,00	1.076,91	1.398,26	4.194,78
1.5	ED-4046	SETOP	Projeto Executivo Prev Comb. a Incendio	PR A1	1,00	880,19	1.155,82	1.155,82
1.6	ED-4041	SETOP	Projeto Executivo Spda	PR A1	1,00	802,09	1.041,43	1.041,43
1.7	ED-50126	SETOP	Barracão pequeno porte, ferramentaria deposito materias, sanitario	U	1,00	5.342,47	6.936,66	6.936,66
1.8	ED-50273	SETCP	Locação da obra (execução de gabarito)	M2	740,75	6,77	8,79	6.511,32
1.9	ED-4118	SETOP	Sondagem do terreno ( um furo minimo 12m a cada 200 m²)	M	64,00	75,62	98,19	6.283,84
1.10	ED-50182	SETOP	Tapume de chapa de madeira compensada, 12mm ( Lx2,20m, frente do terreno)	M	50,00	88,88	115,40	5.770,09
1.11	ED-4237	SETOP	Aprovação de projetos prefeitura, sae, alvaras inclusive habite-se e copias	U	1,00	2.272,21	2.950,24	2.950,24
1.12	ED-4095	SETOP	Aprovação de projetos e AVCB - corpo bombeiro inclusive copias	U	1,00	2.272,21	2.950,24	2.950,24
Subtotal								53.991,13
<b>2</b>								
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES E DEMOLIÇÕES								
PREPARAÇÃO DO TERRENO								
2.1								
2.1.1	ED-50703	SETOP	Limpeza mecanizada de terreno	M2	1.144,08	1,97	2,56	2.926,38
2.1.2	ED-51124	SETOP	Regularização de terreno	M2	1.144,08	1,17	1,52	1.738,00
2.1.3	ED-51100	SETOP	Nivelamento de terreno corte ou aterro	M3	572,04	2,38	3,09	1.767,71
2.1.4	ED-51056	SETOP	Aterro compactado	M3	457,63	27,56	35,78	16.375,79
2.1.5	ED-51125	SETOP	Transporte de material em caçamba	M3	21,00	20,00	25,97	545,33
DEMOLIÇÃO								
2.2								
2.2.1	ED-48511	SETOP	Remoção de telhas / cobertura inclusive empilhamento	M2	206,00	8,05	10,45	2.153,14
2.2.2	ED-48454	SETOP	Demolição de engradamento inclusive empilhamento	M2	206,00	12,09	15,70	3.233,72
2.2.3	ED-48438	SETOP	Remoção de calhas e rufos inclusive afastamento	M	30,00	5,86	7,61	228,26
2.2.4	ED-48439	SETOP	Demolição de alvenaria de tijolo ceramico inclusive afastamento - edificação existente e muros	M3	139,06	87,95	114,19	15.879,86
2.2.5	ED-48497	SETOP	Remoção de portas ou janelas inclusive empilhamento	M2	64,08	12,45	16,17	1.035,86
2.2.6	ED-48467	SETOP	Remoção de louças	UN	15,00	49,01	63,63	954,52
2.2.7	ED-48479	SETOP	Demolição de piso inclusive afastamento	M2	200,00	11,72	15,22	3.043,45
2.2.8	ED-51126	SETOP	Transporte de material demolido em caçamba	M3	200,00	20,00	25,97	5.193,60
Subtotal								55.075,61
<b>3</b>								
FUNDAÇÕES - ESTIMADO								
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS E ESTACAS								
3.1								
3.1.1	ED-48741	SETOP	Estaca d=25 cm escavação armação e concretagem	M	512,00	77,36	100,44	51.427,44
3.1.2	ED-51107	SETOP	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m - blocos	M3	9,70	43,79	56,86	551,51
3.1.3	ED-49643	SETOP	Forma e desforma em tabua e sarrafos reaproveitamento 3 x	M2	61,60	12,68	16,46	1.014,16
3.1.4	ED-48295	SETOP	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação. blocos	KG	308,00	7,33	9,52	2.931,32
3.1.5	ED-48297	SETOP	Armação de aço CA-60 Diam. 4,2 a 5,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação. Blocos	KG	462,00	7,14	9,27	4.283,01
3.1.6	ED-49518	SETOP	Concreto para Fundação fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento - blocos	M3	7,70	391,88	508,82	3.917,89
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								
3.2								
3.2.1	ED-51107	SETOP	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	M	53,13	43,79	56,86	3.020,81
3.2.2	ED-49643	SETOP	Forma e desforma em tabua e sarrafos reaproveitamento 3 x	M2	212,55	12,68	16,46	3.499,86
3.2.3	ED-48295	SETOP	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	510,00	7,33	9,52	4.853,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scaff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

BDI: 1,2984

Local: Rua Otacilio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
3.2.4	ED-48297	SETOP	Armação de aço CA-80 Diam. 4.2 a 5,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	765,00	7,14	9,27	7.091,99
3.2.5	ED-49618	SETOP	Concreto fck=20MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	12,75	391,88	508,82	6.487,42
3.2.6	ED-50174	SETOP	Impermeabilização com emulsão asfáltica duas demãos	M2	255,06	17,28	22,41	5.715,99
<b>Subtotal</b>								<b>94.794,72</b>

4			<b>SUPERESTRUTURA - ESTIMADO</b>					
4.1			<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>					
4.1.1	ED-49643	SETOP	Forma e desforma em tabua e sarrafos reaproveitamento 3 x	M2	188,65	12,68	16,46	3.105,88
4.1.2	ED-48295	SETOP	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	985,68	7,33	9,52	9.380,98
4.1.3	ED-48297	SETOP	Armação de aço CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	657,12	7,14	9,27	6.091,88
4.1.4	ED-49619	SETOP	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	13,69	405,33	526,28	7.204,78
4.2			<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					
4.2.1	ED-49643	SETOP	Forma e desforma em tabua e sarrafos	M2	212,55	12,68	16,46	3.499,36
4.2.2	ED-48295	SETOP	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	918,00	7,33	9,52	8.736,86
4.2.3	ED-48297	SETOP	Armação de aço CA-60 Diam. 4.2 a 5,0mm- Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	KG	612,00	7,14	9,27	5.673,59
4.2.4	ED-49619	SETOP	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M3	12,75	405,33	526,28	6.710,08
4.3			<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>					
4.3.1	ED-48398	SETOP	Verga e contraverga em concreto armado fck 15 Mpa	M3	3,97	1.374,77	1.785,00	7.086,46
4.4			<b>CONCRETO ARMADO - LAJE MACIÇA</b>					
4.4.1	ED-50251	SETOP	Laje maciça esp 10 cm em concreto armado inclusive escoramento e desforma	M2	83,76	126,99	164,88	13.810,67
<b>Subtotal</b>								<b>71.300,53</b>

5			<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>					
			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
5.1	ED-48222	SETOP	Alvenaria de vedação de ( tijolo 11/12cm ) 1/2 vez em tijolos cerâmicos ; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para paredes sanitários/cozinha	M2	327,56	78,65	102,12	33.450,15
5.2	ED-48231	SETOP	Alvenaria de vedação de ( tijolo 9cm ) 1/2 vez em tijolos cerâmicos ; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna e externa	M2	912,31	29,36	38,12	34.778,19
5.3	ED-48533	SETOP	Divisória de banheiros e sanitários em granito andorinha com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4 inclusive ferragens em latão cromado	M2	5,90	530,76	689,14	4.065,92
<b>Subtotal</b>								<b>72.294,26</b>

6			<b>ESQUADRIAS</b>					
6.1			<b>JANELAS METÁLICAS</b>					
6.1.1	ED-50955	SETOP	Janela 240X120 - J01	M2	48,96	389,83	506,16	24.781,36
6.1.2	ED-50955	SETOP	Janela 360X120 - J02	M2	12,96	389,83	506,16	6.559,77
6.1.3	ED-50955	SETOP	Janela 360X140 - J03	M2	5,04	389,83	506,16	2.551,02
6.1.4	ED-50955	SETOP	Janela 330X110 - J04	M2	3,63	389,83	506,16	1.837,34
6.1.5	ED-50955	SETOP	Janela 100X150 - J05	M2	1,50	389,83	506,16	759,23
6.1.6	ED-50955	SETOP	Janela 160X80 - J06	M2	2,56	389,83	506,16	1.295,76
6.1.7	ED-50955	SETOP	Janela 100X80 - J07	M2	4,00	389,83	506,16	2.024,62
6.1.8	ED-50955	SETOP	Janela 100X80 - J08	M2	4,80	389,83	506,16	2.429,55
6.1.9	ED-51153	SETOP	Vidro fantasia mini boreal inclusive instalação	M2	83,45	72,75	94,46	7.882,57
6.2			<b>PORTAS METÁLICAS E VIDRO TEMPERADO - inclusive ferragens</b>					
6.2.1	ED-7576	SETOP	Portas 90X210 - P01	M2	7,56	488,24	633,93	4.792,52
6.2.2	ED-50975	SETOP	Portas 90X210 - P02	U	29,00	413,47	536,85	15.568,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scalf  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

BDI: 1,2984

Local: Rua Otacílio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
6.2.3	ED-50983	SETOP	Portão 100X210 - P03	M2	12,60	236,55	307,14	3.869,92
6.2.4	ED-50798	SETOP	Portão 100X210 - P04 inclusive tela mosquiteiro	M2	2,10	473,25	614,47	1.290,38
6.2.5	ED-50976	SETOP	Portas 60X150 - P05	U	2,00	299,12	388,38	776,75
6.2.6	ED-50977	SETOP	Portas 90X150 - P06	U	3,00	347,16	450,75	1.352,26
6.2.7	ED-50983	SETOP	Portão 180X210 - P07	M2	7,56	236,55	307,14	2.321,95
6.2.8	ED-50982	SETOP	Portas 300X210 - P08	M2	6,30	256,55	333,10	2.098,56
6.2.9	ED-51160	SETOP	Portas 240X210 - PC1 - vidro temperado 10 mm	M2	30,24	207,31	269,17	8.139,74
6.2.10	ED-51160	SETOP	Portas 280X210 - PC2 - vidro temperado 10 mm	M2	11,76	207,31	269,17	3.165,45
6.2.11	ED-51160	SETOP	Portas 170X210 - PC3 - vidro temperado 10 mm	M2	3,57	207,31	269,17	960,94
6.2.12	ED-50979	SETOP	Alçapão 90X210 - P02	M2	1,89	333,47	432,98	818,33
<b>Subtotal</b>								<b>95.276,67</b>

7			SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	ED-48408	SETOP	Engradamento metálico para cobertura	M2	676,45	58,00	75,31	50.941,56
7.2	ED-48429	SETOP	Cobertura em telhas metálicas galvanizadas trapezoidal ( pintada cor branca ), termoacustica preenchimento em isopor , fornecimento e instalação inclusive cumeeiras	M2	676,45	100,00	129,84	87.830,27
7.3	ED-48424	SETOP	Cobertura em telha de fibrocimento ondulada E = 6 MM	M2	86,52	25,61	33,25	2.876,97
7.4	ED-50649	SETOP	Calha de chapa galvanizada Nº.22GSG,desenvolvimento = 40 cm	M	16,85	58,61	76,10	1.282,27
7.5	ED-50676	SETOP	Ruílo chapa galvanizada Nº.24, desenvolvimento = 20 CM	M	28,00	24,80	32,20	901,61
7.6	ED-50667	SETOP	Pinçadeira em chapa aluminizada , desenvolvimento = 35 CM	M	46,22	48,92	63,52	2.935,79
7.7		COTAÇÃO	Fôrro em fibra mineral apoiado em perfil metálico "T" invertido 24mm	M2	656,59	43,68	58,71	37.237,92
<b>Subtotal</b>								<b>184.006,38</b>

8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					
8.1	ED-50727	SETOP	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e lajes	M2	2.596,85	5,45	7,08	18.376,04
8.2	ED-50732	SETOP	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	318,56	20,23	26,27	8.367,50
8.3	ED-50761	SETOP	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, lajes traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	M2	2.278,29	21,16	27,47	62.594,07
8.4	ED-9081	SETOP	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV incl. rejunte - conforme projeto	M2	318,56	54,50	70,76	22.542,20
<b>Subtotal</b>								<b>111.879,80</b>

9			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)					
<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>								
9.1	ED-50569	SETOP	Contrapiso e=5,0cm	M2	740,75	33,96	44,09	32.662,38
9.2	ED-50542	SETOP	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - incl. rejunte - conforme projeto	M2	681,53	69,07	89,68	61.119,94
9.3	ED-50586	SETOP	Piso podotátil de alerta placas pré moldadas, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M2	20,00	66,15	85,89	1.717,78
9.4	ED-50771	SETOP	Rodapé cerâmico h=5cm	M	68,15	8,89	11,54	786,64
9.5	ED-51001	SETOP	Soleira em ardósia E=2cm	M2	7,08	133,79	173,71	1.229,89
<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>								
9.7	ED-50548	SETOP	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm	M2	819,03	36,10	46,87	38.389,77
9.8	ED-51144	SETOP	Passoio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=8cm	M2	160,63	41,15	53,43	8.582,33
9.9	ED-50415	SETOP	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	M2	145,05	39,13	50,81	7.369,47
9.10	ED-50586	SETOP	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	M2	5,00	66,15	85,89	429,45
9.11	ED-51139	SETOP	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	31,43	39,78	51,65	1.623,37
9.12	ED-50437	SETOP	Grama esmeralda inclusive terra preparo e plantio	M2	68,65	16,74	21,74	1.492,12
<b>Subtotal</b>								<b>155.403,14</b>

10			PINTURA					
10.1	ED-50514	SETOP	Preparação de parede com selador	M2	2.278,29	4,05	5,26	11.980,43
10.2	ED-50451	SETOP	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas, pilares e vigas	M2	1.366,97	7,38	9,58	13.098,57
10.3	ED-50473	SETOP	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - inclusive lixamento	M2	1.097,25	8,73	11,34	12.437,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Sciff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

BDI: 1,2984

Local: Rua Otacilio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
10.4	ED-50498	SETOP	Pintura em latex pva 02 demãos sobre teto	M2	83,73	7,56	9,82	821,89
10.5	ED-50491	SETOP	Pintura em esmalte sintético em esquadrias	M2	201,03	21,67	28,14	5.656,25
10.6	ED-50509	SETOP	Pintura em esmalte sintético 02 demãos paredes internas, externas, pilares, vigas e muretas	M2	911,31	13,67	17,75	16.174,96
10.7	ED-50459	SETOP	Pintura acrílica para piso em passeio superfície cimentada duas demãos	M2	160,63	6,82	8,86	1.422,39
Subtotal								61.591,85

11			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL - ESTIMADO					
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								
11.1	ED-50222	SETOP	Ponto de agua fria embulido incluindo tubo de pvc rigido roscavel e conexões	U	54,00	122,42	158,95	8.583,31
11.2	ED-50225	SETOP	Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 100mm e conexões - vaso sanitário	U	12,00	65,41	84,93	1.019,14
11.3	ED-50223	SETOP	Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 40mm e conexões - lavatorios, mictorios ralos sifonados	U	36,00	47,01	61,04	2.197,36
11.4	ED-50224	SETOP	Ponto de esgoto incluindo tubo pvc 50mm e conexões - pias, maquinas lavar, etc	U	18,00	65,10	84,53	1.521,47
11.5	ED-50226	SETOP	Ponto de gás inclusive tubo galvanizado	U	2,00	306,29	397,69	795,37
11.6	ED-49882	SETOP	Caixa de alvenaria tampa em concreto inspeção passagem inclusive escavação reaterro	U	15,00	208,07	270,16	4.052,45
11.7	ED-49914	SETOP	Caixa de alvenaria tampa em grelha de aço inclusive escavação reaterro	U	10,00	475,49	617,38	6.173,76
11.8		COTAÇÃO	Caixa dagua 3000 lts	U	3,00	1.502,00	1.950,20	5.850,59
11.9	ED-49940	SETOP	Caixa de gordura e acessorios	U	14,00	70,82	91,95	1.287,34
11.10	ED-50014	SETOP	Caixa sifonada com grelha redonda 150x150x50	U	25,00	52,42	68,06	1.701,55
11.11	ED-50029	SETOP	Fornecimento e instalação tubo pvc 100mm esgoto inclusive conexões	M	300,00	24,95	32,40	9.718,52
11.12	ED-50034	SETOP	Fornecimento e instalação tubo pvc 40mm esgoto inclusive conexões	M	150,00	13,16	17,09	2.563,04
11.13	ED-50027	SETOP	Fornecimento e instalação tubo pvc 50mm esgoto inclusive conexões	M	200,00	17,14	22,25	4.450,92
11.14	ED-50082	SETOP	Fornecimento e instalação tubo roscavel 1 1/2" 50 mm agua fria inclusive conexões	M	150,00	33,49	43,48	6.522,51
11.15	ED-50078	SETOP	Fornecimento e instalação tubo roscavel 1/2" 20 mm agua fria inclusive conexões	M	200,00	16,03	20,81	4.162,67
11.16	ED-50084	SETOP	Fornecimento e instalação tubo roscavel 2 1/2" 75 mm agua fria inclusive conexões	M	35,00	58,86	76,42	2.674,83
11.17	ED-50079	SETOP	Fornecimento e instalação tubo roscavel 3/4" 25 mm agua fria inclusive conexões	M	500,00	19,09	24,79	12.393,23
11.18	ED-49946	SETOP	Grelha aço inox fecho giratorio 150mm - ralo sifonado	U	25,00	33,42	43,39	1.084,81
11.19	ED-49949	SETOP	Hidrometro cavalete	U	1,00	378,16	491,00	491,00
11.20	ED-50005	SETOP	Registro de gaveta bruto 75 mm 2 1/2"	U	2,00	126,90	164,77	329,53
11.21	ED-49989	SETOP	Registro de gaveta com canopla 20 mm 3/4"	U	25,00	58,55	76,02	1.900,53
11.22	ED-49965	SETOP	Registro de pressão com canopla 20 mm 3/4"	U	7,00	56,32	73,13	511,88
11.23	ED-48149	SETOP	Fossa séptica padrão projeto aprovado pela SAE	U	1,00	1.928,46	2.503,91	2.503,91
Subtotal								82.489,74

12			LOUÇAS E METAIS					
12.1	ED-50296	SETOP	Bacia sanitaria em louça branca inclusive acessórios e valvula de descarga metalica fornecimento instalação e rejuntamento	U	5,00	450,08	584,38	2.921,92
12.2	ED-50299	SETOP	Bacia sanitaria em louça branca infantil inclusive acessórios e valvula de descarga metalica fornecimento instalação e rejuntamento	U	7,00	546,63	709,74	4.968,21
12.3	ED-50279	SETOP	Cuba de Embutir Oval cor Branco, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível), exceto torneira.	U	4,00	215,18	279,39	1.117,56
12.4	ED-50288	SETOP	Cuba industrial , com sifão em metal cromado - fornecimento e instalação	U	13,00	517,19	671,52	8.729,75
12.5	ED-50287	SETOP	Cuba industrial , com sifão em metal cromado - fornecimento e instalação - tanque painéis	U	1,00	573,18	744,22	744,22
12.6	ED-50283	SETOP	Lavatório em louça branca, com válvula, sifão e engate flexível, fornecimento e instalação	U	11,00	247,54	321,41	3.535,47
12.7	ED-50281	SETOP	Lavatório pequeno cor branco inclusive valvula, sifão, engate flexível fornecimento e instalação	U	11,00	247,23	321,00	3.531,04
12.8	ED-50290	SETOP	Tanque em louça inclusive acessórios, valvula, sifão fornecimento e instalação	U	2,00	449,72	583,92	1.167,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scaff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

Local: Rua Otacílio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

BDI: 1,2984

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
12.9	ED-50312	SETOP	Chuveiro com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, inclusive suporte	U	7,00	154,51	200,62	1.404,31
12.10	ED-48156	SETOP	Assento plástico fornecimento e instalação	U	12,00	25,00	32,46	389,52
12.11	ED-48181	SETOP	Papeleira Metálica fornecimento e instalação	U	12,00	45,56	59,16	709,86
12.12	ED-50311	SETOP	Ducha articulada para banheira fornecimento e instalação	U	2,00	118,23	153,51	307,02
12.13	ED-50330	SETOP	Torneira metálica para lavalório	U	15,00	97,57	126,68	1.900,27
12.14	ED-50324	SETOP	Torneira bica movei para cozinha	U	14,00	185,68	241,09	3.375,22
12.15	ED-50323	SETOP	Torneira metálica p jardim	U	5,00	34,23	44,44	222,22
12.16	ED-50331	SETOP	Torneira metálica para tanque	U	2,00	45,86	59,54	119,09
12.17	ED-48189	SETOP	Dispenser Saboneteira fornecimento e instalação	U	7,00	59,83	77,68	543,78
12.18	ED-48183	SETOP	Dispenser Toalha fornecimento e instalação	U	7,00	35,38	45,94	321,56
12.19			Banheira em plastico pvc	U	2,00	52,53	68,20	136,41
12.20	ED-48161	SETOP	Barra de apoio acessibilidade	U	4,00	237,01	307,73	1.230,94
12.21	ED-50862	SETOP	Bebedouro em inox - refeitório	U	1,00	4.256,71	5.526,91	5.526,91
12.22	ED-48169	SETOP	Bebedouro geminado inox	U	2,00	674,01	875,13	1.750,27
12.23	ED-50861	SETOP	Escovario em aço inox	U	1,00	1.638,27	2.127,13	2.127,13
			<b>Subtotal</b>					<b>46.780,51</b>
13			<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>					
13.1	ED-49820	SETOP	Abrigo para Central de GLP	U	1,00	2.583,80	3.354,81	3.354,81
13.2	ED-50989	SETOP	Tela metálica para ventilação inclusive portão acesso	M2	2,80	231,73	300,88	842,46
13.3	ED-50226	SETOP	Tube de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	U	5,00	306,29	397,69	1.988,43
13.4	ED-49841	SETOP	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	2,00	75,08	97,48	194,97
13.5	ED-49821	SETOP	Mangueira Flexível	U	5,00	16,56	21,50	107,51
13.6	ED-50199	SETOP	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	15,62	20,28	20,28
13.7	ED-50200	SETOP	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	15,62	20,28	20,28
			<b>Subtotal</b>					<b>6.528,74</b>
14			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ESTIMADO</b>					
14.1	ED-50193	SETOP	Extintor ABC - 6KG	un	8,00	151,81	197,11	1.576,88
14.2	ED-50190	SETOP	Extintor CO2 - 5 B:C - 6KG	un	1,00	407,96	529,70	529,70
14.3	ED-50196	SETOP	Luminaria de emergência com lâmpada fluorescente 98 de 1 hora	un	16,00	66,76	86,68	1.386,90
14.4	ED-50205	SETOP	Placa E5 de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	9,00	16,13	20,94	188,49
14.5	ED-50199	SETOP	Placa S2, S3 e S12 de sinalização em pvc cod 23 - (200x200)	un	21,00	15,62	20,28	425,90
14.6	ED-50199	SETOP	Extintor de Incêndio	un	1,00	15,62	20,28	20,28
14.7	ED-50199	SETOP	Placa M1	un	1,00	15,62	20,28	20,28
14.7	ED-50199	SETOP	Central GLP placas P1 P2 M10 Placa 3 e Placa 4	un	5,00	15,62	20,28	101,41
			<b>Subtotal</b>					<b>4.229,55</b>
15			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V - ESTIMADO</b>					
15.1			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					
15.1.1	ED-49489	SETOP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 módulos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	150,48	195,38	195,38
15.1.2	ED-49502	SETOP	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 36 módulos, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	378,01	488,21	488,21
15.1.3	ED-49428	SETOP	Padrão CEMIG trifásico inclusive acessórios fornecimento e instalação	un	1,00	3.566,22	4.630,38	4.630,38
15.2			<b>DISJUNTORES</b>					
15.2.1	ED-49242	SETOP	Disjuntor bipolar termomagnético 35A	un	14,00	50,93	66,13	925,79
15.2.2	ED-49270	SETOP	Disjuntor bipolar termomagnético 16A	un	8,00	40,78	52,95	423,59
15.2.3	ED-49268	SETOP	Disjuntor bipolar termomagnético 10A	un	8,00	40,78	52,95	423,59
15.2.4	ED-49261	SETOP	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	1,00	94,44	122,62	122,62
15.2.5	ED-49260	SETOP	Disjuntor tripolar termomagnético 60A	un	1,00	94,44	122,62	122,62
15.2	ED-49311	SETOP	Eletroduto pvc rígido roscavel 40 mm - 1 1/2 " inclusive suporte conexões e fixação	M	50,00	19,87	25,80	1.289,96
15.2.7	ED-49413	SETOP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	1.600,00	6,03	7,83	12.526,96
15.2.8	ED-49414	SETOP	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	1.000,00	6,94	9,01	9.010,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scaff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018

\* COM DESONERAÇÃO

BDI: 1,2984

Local: Rua Otacilio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
15.2.9	ED-49179	SETOP	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	2,00	150,33	195,19	390,38
15.2.10	ED-49702	SETOP	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	68,58	89,04	178,09
15.3	ED-49187	SETOP	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	150,00	5,86	7,61	1.141,29
15.3.1	ED-49193	SETOP	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	un	50,00	7,48	9,71	485,60
15.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					
15.4.1	ED-48986	SETOP	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm²	M	2.300,00	2,20	2,86	6.569,90
15.4.2	ED-48989	SETOP	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	2.300,00	2,97	3,86	8.869,37
15.4.3	ED-48992	SETOP	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	900,00	3,95	5,13	4.615,81
15.4.4	ED-48995	SETOP	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	200,00	5,32	6,91	1.381,50
15.5			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
15.5.1	ED-50232	SETOP	Ponto tomada incluindo eletroduto pvc e caixa com espelho	un	83,00	146,21	189,84	15.756,64
15.5.2	ED-50227	SETOP	Ponto interruptor incluindo eletroduto e caixa com espelho	un	40,00	189,20	245,66	9.826,29
15.5.3	ED-50228	SETOP	Ponto luz embutido incluindo eletroduto e caixa estampada	un	80,00	157,53	204,54	16.362,96
15.5.4	ED-50230	SETOP	Ponto seco p instalação tv ar condicionado som etc incluindo eletroduto corrugado caixa e espelho	un	15,00	145,38	188,76	2.831,42
15.5.5	ED-49379	SETOP	Lâmpadas ate 160w/220v	un	65,00	21,57	28,01	1.820,42
15.5.6	ED-49398	SETOP	Luminária tubular para lâmpadas led	un	65,00	75,37	97,86	6.360,93
15.5.7	ED-49402	SETOP	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada	U	15,00	55,48	72,04	1.080,53
			<b>Subtotal</b>					<b>107.831,13</b>
16			MUROS, FACHADA E PASSEIO/CALÇADA					
16.1	ED-50408	SETOP	Muro divisorio tijolo furado e 10cm rebocado e pintado h 220 a 250cm inclusive fundação em concreto armado	M	126,72	337,81	438,61	55.580,98
16.2	ED-50415	SETOP	Execução de calçamento em bloquete E=6CM-FCK=25MPA,incluindo fornecimento e execução, colchão areia e ou po de brila	M2	116,67	39,13	50,81	5.927,58
16.3	ED-51140	SETOP	Meio fio em concreto fundido in loco 12 X 45 cm -	M	46,67	49,83	64,70	3.019,52
16.4	ED-48442	SETOP	Demolição de piso cimentado existente	M3	6,00	33,48	43,47	260,82
16.5	ED-51128	SETOP	Transporte de material demolido em caçamba	M3	6,00	43,00	55,93	334,99
16.6	ED-51122	SETOP	Regularização e compactação de terreno com soquete	M2	116,67	6,21	8,06	940,72
16.7	ED-50433	SETOP	Preparo e plantio de arbustos ornamentais	U	8,00	7,72	10,02	80,19
			<b>Subtotal</b>					<b>66.144,79</b>
17			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.1	ED-48341	SETOP	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 3cm, conforme projeto	M2	16,13	195,85	254,03	4.097,54
17.2	ED-50692	SETOP	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 3cm, conforme projeto	M2	12,84	204,66	265,73	3.411,98
17.3	ED-48532	SETOP	Divisória em granito cinza andorinha inclusive ferragens em latão	M2	7,20	245,30	318,50	2.293,18
17.4	ED-50997	SETOP	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	M2	12,16	197,93	256,99	3.125,03
17.5	ED-50947	SETOP	escada marinho ferro redondo engastado	U	15,00	33,98	44,12	661,79
17.6	ED-50401	SETOP	Concertina sobre muros de divisa e fachada	M	154,20	30,00	38,95	6.006,40
17.7	ED-49702	SETOP	Mola hidráulica portas cozinha e despensa	U	4,00	129,24	167,81	671,22
17.8	ED-50910	SETOP	Tela Mosquiteiro janelas cozinha, despensa, preparo de alimentos e acesso depósito lixo	M2	14,67	278,07	361,05	5.296,55
17.9		COTAÇÃO	Exaustor industrial de parede 50 cm inclusive instalação	U	2,00	268,66	348,83	697,66
17.10	ED-50689	SETOP	Lousa "quadros" para pincel atômico	U	7,00	1.154,58	1.499,11	10.493,75
17.11	ED-49575	SETOP	Escorregador metálico playground	U	1,00	663,15	861,03	861,03
17.14		COTAÇÃO	Carrossel gira gira 6 lugares playground inclusive instalação	U	2,00	1.099,00	1.426,94	2.853,88
	ED-49577	SETOP	Gangorra com duas pranchas	U	2,00	798,34	1.036,56	2.073,13
17.14	ED-49579	SETOP	Escada horizontal para playground	U	1,00	1.136,81	1.476,03	1.476,03
17.15	ED-51151	SETOP	Espelho com moldura em alumínio 60 x 90	U	5,00	184,99	240,19	1.200,96
			<b>Subtotal</b>					<b>45.220,12</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI  
Secretaria de Educação  
GESTÃO 2016 - 2020


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE

Obra: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Zaquia Scaff  
Preço base: SINAPI dez/2018 - SETOP out/2018  
\* COM DESONERAÇÃO

Local: Rua Olacílio Pinto de Oliveira 889 - Bairro Novo Horizonte

BDI: 1,2984

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) SEM BDI	PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR
18			SERVIÇOS FINAIS					
18.1	ED-50266	SETOP	Limpeza final da obra	M2	1.144,08	4,37	5,67	6.491,52
							Subtotal	6.491,52
							CUSTO TOTAL	R\$ 1.321.330,19

  
Carmen Lúcia de Moraes  
Eng. Civil  
CREA - 64.416/D-MG



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

SUPERINTENDÊNCIA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA

DIRETORIA DE CUSTOS

**DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO**

<b>BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)</b>								
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SICILA	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS						INCIDÊNCIA
		(ISS = 2%)	(ISS = 2,33%)	(ISS = 3%)	(ISS = 4%)	(ISS = 5%)	CD(01)	
CUSTO DIRETO	CD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	4,50%	CD
LUCRO	L	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	7,97%	5,00%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,00%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,62%	CD
SEGUROS + GARANTIAS	S	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,82%	CD
RISCO(*)	R	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	0,80%	CD
TRIBUTOS	I	4,65%	4,90%	5,15%	5,65%	6,15%	3,65%	PV
ISS	ISS	1,00%	1,25%	1,50%	2,00%	2,50%		PV
PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	PV
CPRB	INSS	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	PV
<b>FÓRMULA DO BDI</b>	<b>BDI =</b>	<b><math>(1 + (AC + S + G + R)) \times (1 + DF) \times (1 + L)</math></b>						
		<b><math>(1 - (I + CPRB))</math></b>						
	<b>BDI (NUMERADOR)</b>	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	17,31%	12,54%	
	<b>BDI (DENOMINADOR)</b>	90,85%	90,60%	90,35%	89,85%	89,35%	91,85%	
	<b>BDI =</b>	<b>29,12%</b>	<b>29,48%</b>	<b>29,84%</b>	<b>30,56%</b>	<b>31,29%</b>	<b>22,53%</b>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>								
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.								

*Carmen Lúcia de Morais*  
Eng. Civil  
CREA - 64.416/D-MG



**ANEXO III**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OPERAÇÃO		Planojamento											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	53.991,13	4,09%	50%	25%	25%							
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES E DEMOLICOES	55.075,61	4,17%	50%	50%								
3	FUNDACOES - ESTIMADO	94.764,72	7,17%	50%	25%	25%							
4	SUPERESTRUTURA - ESTIMADO	71.300,53	5,49%	10%	70%	20%							
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	72.264,26	5,47%		15%	45%							
6	ESQUADRIAS	95.276,67	7,21%		10%	10%	40%						
7	SISTEMAS DE COBERTURA	194.006,38	13,93%		35%	25%	35%						
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	111.879,80	8,47%		25%	25%	25%						
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	155.403,14	11,76%		20%	20%	20%	10%					
10	PINTURA	61.597,85	4,65%		20%	20%	20%	20%					
11	INSTALACAO HIDROSANITARIA E PLUVIAL - ESTIMADO	82.489,74	6,24%		5%	15%	30%	25%					
12	LOUCAS E METAIS	46.780,51	3,54%		4,124,49	12,373,46	24,746,92	16,467,65	8,246,97	8,246,97	8,246,97	8,246,97	4,124,49
13	INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL	6.526,74	0,49%					20%					
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ESTIMADO	4.229,55	0,32%					20%					
15	INSTALACOES ELETRICAS - 220V - ESTIMADO	107.831,13	8,19%		5%	20%	20%	20%					
16	MUROS, FACHADA E PASSEIO/CALÇADA	86.144,79	5,01%		30%	30%	20%	20%					
17	SERVICOS COMPLEMENTARES	45.220,12	3,42%		18,843,44	19,843,44							
18	SERVICOS FINAIS	6.487,52	0,49%				5%	5%					
		1.321.330,19	100,00%	54.533,37	115.406,44	201.222,00	192.399,76	171.464,29	173.147,30	153.597,62	145.690,21	80.378,64	33.400,66
Valores Totais				54.533,37	168.939,61	371.221,81	563.821,57	736.115,86	908.265,16	1.061.860,78	1.207.550,99	1.287.929,63	1.321.330,19

OPERAÇÃO DE OBRAS - OMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF  
Município: Araguari  
Endereço: Rua Casarão Pinto de Oliveira 889  
Bairro: Novo Horizonte

*Carmem Lucia de Moraes*  
Eng. Civil  
CREA - 64.416/D-MG



**ANEXO IV**

**TERMO DE VISTORIA**

**DECLARO** sob as penas da Lei, para fins de cumprimento ao exigido no ITEM 2.3 do Edital do procedimento licitatório, sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS N°003 /2019**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, que a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. \_\_\_\_\_, sediada na cidade de \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, à \_\_\_\_\_, n°. \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Tel./Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, procedeu a VISTORIA TÉCNICA no(s) local(is) onde será(ão) realizada(s) o(s) serviço(s), objeto do certame licitatório em epígrafe.

Araguari – MG, \_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico da Empresa

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ n°. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Servidor(a) Público(a) designado(a)

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ n°. \_\_\_\_\_  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Observação:** Não será considerada qualquer alegação posterior ao recebimento desta, por parte da licitante, de que esta não tenha conhecimento do estado do local ou tenha deixado de conferir todos os seus aspectos.



**ANEXO V**

**CARTA CREDENCIAL MODELO**

Razão Social:

Endereço:

CNPJ:

Referência: **PROCESSO Nº. 065 /2019**

**TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019**

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais.

Pela presente, credenciamos o(a) Sr(a). (Nome do credenciado), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do documento de identidade Registro Geral (RG) nº. \_\_\_\_\_, expedido pelo(a) (órgão emissor), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº. \_\_\_\_\_, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 003 /2019**, instaurado pela Prefeitura Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais.

Na qualidade de representante legal da empresa (Nome da Empresa) outorgo ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recursos.

(Local e data).

(Nome e assinatura do representante legal da Empresa)

(Número do RG e órgão emissor)

**Observação: A assinatura deve ser reconhecida em cartório público competente, sob pena de invalidação deste documento e consequente inabilitação da licitante.**

**ANEXO VI****CARTA PROPOSTA****RAZÃO SOCIAL:****CNPJ/MF:****ENDEREÇO:**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VR. TOTAL
<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, Nº 889-BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO.</b>	
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	

Declaramos que,

1) Nos preços propostos estão sendo incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, custos com a instalação, mobilização de pessoal e equipamentos para execução do objeto, além do lucro da empresa, constituindo-se os mesmos, deste modo, na única forma de remuneração pela implantação e execução dos serviços a serem prestados.

2) Caso vencedora, nos comprometemos que a implantação e execução de seus serviços será realizada em conformidade com as determinações da Administração Pública Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e/ou do órgão diretamente responsável pela Fiscalização.

3) Concordamos expressamente com todas as condições estipuladas no Edital e seus anexos, não havendo dúvidas de qualquer natureza quanto a sua participação na licitação e na futura contratação caso consagre vencedora nesse certame.

4) O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.

5) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado, indicando o Sr. \_\_\_\_\_, carteira de identidade nº. \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob o nº. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_(profissão), \_\_\_\_\_(função na empresa), residente à Rua, Avenida \_\_\_\_\_, nº. \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ (Cidade), como responsável desta empresa.

6) Caso consagramos vencedores nesta licitação, o pagamento do preço do contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta \_\_\_\_\_ (corrente/poupança) de nº. \_\_\_\_\_, Agência nº. \_\_\_\_\_, do Banco \_\_\_\_\_, na forma como definido na Resolução do Banco Central nº. 2.882, de 30/08/2001.



7) O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial.

8) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na **TOMADA DE PREÇOS** e seus anexos.

Araguari/MG \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

Assinatura e Carimbo CNPJ do Proponente

**ANEXO VII****MINUTA DE CONTRATO****CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. XXX/19 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

**CONTRATANTE:** **MUNICÍPIO DE ARAGUARI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Gaioso Neves, n.º. 129, Bairro Goiás, CEP 38.440-001, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o n.º. 16.829.640/0001-49, neste ato representado por seu (sua) \_\_\_\_\_, **Sr(a).** \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador(a) do documento de identidade Registro Geral (RG) n.º. \_\_\_\_\_, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º. \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, residente e domiciliado nesta cidade de Araguari/MG.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. \_\_\_\_\_, com sede à \_\_\_\_\_, n.º. \_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_\_, sendo neste ato representada por seu(ua) \_\_\_\_\_, Sr(a). \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º. \_\_\_\_\_, residente e domiciliado(a) em (endereço).

**FUNDAMENTAÇÃO:** A lavratura do presente Contrato decorre de realização da **TOMADA DE PREÇOS n.º.001/2019**, realizada com fundamento no artigo 22, inciso II e § 2º, da Lei 8.666/93 e regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Assim, as partes contratantes, de mútuo acordo, na presença das testemunhas abaixo firmadas, aceitam as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA****DO OBJETO**

1.1 – O objeto do presente contrato é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DO CMEI ZAQUIA PEDREIRO SKAF, A SER EDIFICADO NA RUA OTACÍLIO PINTO DE OLIVEIRA, N.º 889- BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE ARAGUARI-MG. PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DEVERÃO SER OBSERVADAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETO BÁSICO E PROJETO ARQUITETÔNICO DE CONSTRUÇÃO**, incluídos aí o fornecimento de materiais, mão-de-obra e demais encargos.

1.2 – Passam a integrar este instrumento: a Proposta de Preços da CONTRATADA e o Edital de **TOMADA DE PREÇOS n.º.003/2019** com todos os seus anexos.

1.3 – Ficam também fazendo parte deste contrato as normas vigentes, instruções, a “Ordem de Início dos Serviços” e, mediante Termo de Aditamento, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante sua vigência.

1.4 – O prazo para início dos serviços será, no máximo, 10 (dez) dias, após a data de assinatura do contrato e emissão da ordem de serviços.

**CLÁUSULA SEGUNDA****DO VALOR DO CONTRATO**

2.1. As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de **R\$** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), conforme preço global para realização dos serviços constantes da Proposta da CONTRATADA, correspondente à totalidade dos serviços e/ou materiais. Os preços unitários que vigorarão no presente Contrato, correspondem àqueles constantes da proposta da CONTRATADA.

2.2. Esse preço global, constante da proposta da CONTRATADA, absorve e exaure a totalidade das despesas com mão-de-obra, fornecimento de materiais, equipamentos de qualquer tipo, ferramentas, combustíveis, uniformes para os funcionários, bem como todos os custos com a administração do contrato, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, infortunistica do trabalho, responsabilidade civil por quaisquer danos eventualmente causados a terceiros, seguros em geral, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais ou federais vigentes na data de apresentação da Proposta, custos financeiros e lucros, constituindo-se, assim, a qualquer título, a única e completa remuneração da CONTRATADA pela adequada e perfeita execução das obras e serviços, bem como dos materiais porventura fornecidos.

2.3. Eventuais serviços não previstos neste Contrato e desde que afins ao seu objeto e comprovadamente necessários ao seu cumprimento, deverão ter, antes da execução dos mesmos, seus preços compostos pela CONTRATADA, considerando sempre a data base do mês da apresentação da proposta da CONTRATADA, e submetidos à Contratante para aprovação. Uma vez aprovados, passarão a integrar o presente Contrato e os serviços correspondentes poderão ser autorizados através de Ordens de Serviços especificadas, desde que obedecidos todos os requisitos indispensáveis ao Aditamento Contratual.

2.4. Fica expressamente acordado que a CONTRATANTE não se obriga a atingir o valor atribuído a este contrato, uma vez que os quantitativos que orientaram esta contratação foram estimados e, pela sua própria natureza poderão sofrer modificações ao longo do período de vigência do Contrato.

**CLÁUSULA TERCEIRA****DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DO REEQUILIBRIO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO**

3.1. O valor do presente contrato será fixo e irrevogável até o final do período de 12 (doze) meses a partir da data de apresentação das propostas.

3.2. Na hipótese de sobrevirem fatos retardadores da execução da obra, que façam prolongar o prazo além dos 12 (doze) meses, desde que comprovadamente não haja culpa da empresa Contratada e desde que pactuada formalmente pelas partes, fica estipulado o índice de reajuste abaixo especificado para correção dos preços dos serviços remanescentes.

3.2.1. Os preços serão reajustados após 12 (doze) meses, em conformidade com a Lei Federal n.º. 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a variação do Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – Edificação – coluna 35, publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com a fórmula abaixo:

$$PR = P_0 X (ICCO_i / ICCO_0)$$

**Sendo:**

**PR = Preço Reajustado**

**P<sub>0</sub> = Preço Inicial do Contrato**



ICCO= Índice de Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas - Edificação - coluna 35.

$ICCO_i / ICCO_0 =$  Variação do ICCO, ocorrida entre o mês da data de apresentação da proposta e o mês de aplicação de reajuste.

3.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **Contratada** e a retribuição do **Contratante** para a justa remuneração dos serviços, poderá ser **revisada**, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico – financeiro inicial do contrato.

3.3.1. Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.

3.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a **revisão** destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preço(s), deverá a Contratada demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos e documentação correlata (lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

#### **CLÁUSULA QUARTA**

##### **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação, e, se por ventura houver qualquer acréscimo, através de Termo Aditivo, correrão por conta da dotações orçamentárias que seguem discriminada abaixo:

<b>FICHA</b>	<b>FONTE</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>NOME</b>
255	147	02.08. .12.122.0002.2235.4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES

4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos Orçamentos-Programa, ficando o Contratante obrigado a apresentar, no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

#### **CLÁUSULA QUINTA**

##### **DOS PRAZOS**

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, após o qual será rescindido automaticamente sem que haja necessidade de aviso, notificação judicial ou extrajudicial podendo, entretanto, ser prorrogado na forma da lei e em comum acordo entre as partes, com fulcro no disposto no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, uma vez tratar-se de prestação de serviços de natureza continuada, os quais podem ter sua duração por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, prorrogação essa limitada a sessenta meses.

5.2. Serão expedidas pelo Município “Ordens de Serviços” separadamente para cada objeto do Edital, podendo contratar todos ou parte dos serviços licitados.



5.3. O Contrato poderá ser alterado de acordo com o disposto nos artigos 57 e 65 da Lei 8.666/93 e suas disposições posteriores.

## **CLÁUSULA SEXTA**

### **DA ALTERAÇÃO DE PRAZOS**

6.1. Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, se comprovadamente ocorrerem as circunstâncias a seguir descritas:

6.1.1. alteração de projeto ou de especificações, pelo **Contratante**;

6.1.2. superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato;

6.1.3. interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do **Contratante**;

6.1.4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações;

6.1.5. impedimento de execução do Contrato por falta ou ato de terceiro, reconhecido pelo Contratante em documento contemporâneo à sua ocorrência;

6.1.6. omissão ou atraso de providências a cargo do Contratante, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de que resulte diretamente impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicadas aos responsáveis.

## **CLÁUSULA SÉTIMA**

### **DO REGIME LEGAL**

7.1. Este contrato será regido pela Lei 8.666/93, pelas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

## **CLÁUSULA OITAVA**

### **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

8.1. A contratada obriga-se a:

8.1.2.1- Executar integralmente o objeto, tal como especificado no Edital e em seus Anexos, assumir total responsabilidade pela execução dos serviços e por eventuais danos destes decorrentes;

8.2.2- Permitir e facilitar a inspeção das obras à fiscalização da P.M.A. – Prefeitura Municipal de Araguari, prestando todas as informações e esclarecimentos pertinentes;

8.2.3- Respeitar a legislação municipal sobre execução de obras em vias públicas;

8.2.4- Indicar o funcionário responsável pela supervisão da execução dos serviços;

8.2.5- Promover a substituição de qualquer empregado cuja permanência seja considerada inconveniente pela fiscalização;

8.2.6- Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre o objeto contratado;



8.2.7- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao Município ou a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, inclusive em caso de eventual infração aos direitos de propriedade industrial de terceiros;

8.2.8 – Reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, **em caráter de urgência**, no total ou em parte, equipamentos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, ou que se mostrarem imprestáveis ao uso por má-qualidade dos materiais empregados;

8.2.9- Refazer às suas expensas, em caráter de urgência, obras e serviços que se mostrarem insatisfatórios ou defeituosos;

8.2.10- Comprovar, mensalmente, o recolhimento de todos os encargos previdenciários relativos à execução do objeto do Contrato;

8.2.11- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do futuro contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela P.M.A.. Responder também por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados por seus funcionários e/ou equipamentos a terceiros nos acidentes de trânsito ou de trabalho, sem que caiba qualquer responsabilidade ao Município;

8.2.13- Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.2.14. Atender e cumprir com as especificações de materiais e equipamentos relacionados pela PMA de acordo com o memorial descritivo.

8.2.15. Atender e cumprir todas as exigências legais referentes à segurança e higiene do trabalho. Todos os materiais e equipamentos utilizados para um bom andamento dos serviços deverão obedecer às especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

8.2.16- Coordenar as ações entre os diversos órgãos envolvidos (CEMIG, SAE e outros) na hipótese de surgimento de interferências na execução dos serviços;

8.2.17- Manter na sede do município de Araguari-MG escritório de atendimento ao público, que deverá iniciar suas atividades no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço e prolongar por 12 (doze) meses após o encerramento deste contrato;

8.3- A inadimplência da licitante - quando auferir a qualidade de Contratada -, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transferirá à P.M.A. – Prefeitura Municipal de Araguari a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do futuro contrato.

## **CLÁUSULA NONA**

### **DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

O Contratante obriga-se a:

9.1. Acompanhar e fiscalizar através de um representante da Administração especialmente designado, a execução dos serviços a serem contratados e conseqüentemente liberar as medições.

9.2. Prestar à **Contratada** todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços.



9.3. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços a serem contratados, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.

9.4. Dar orientação técnica e demarcação dos serviços, quando for o caso.

9.5. Aprovar a escolha de materiais a serem aplicados na obra, conforme a classificação de qualidade estabelecida nas especificações dos projetos.

9.6. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e prazo previstos no Edital.

9.7. Publicar na forma da Lei, e as suas expensas, o extrato resumido do futuro contrato, assim como todos os demais atos decorrentes do mesmo que a Lei assim o exigir.

### **CLÁUSULA DÉCIMA**

#### **DAS PARTES INTEGRANTES**

10.1 Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos o Edital de licitação da **TOMADA DE PREÇOS n.º 003/2019** e todos os seus anexos, bem como a proposta apresentada pela CONTRATADA.

### **CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

#### **DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E DA CESSÃO**

11.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do fornecimento do objeto do Edital.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

#### **DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E PAGAMENTOS**

12.1. Os pagamentos serão efetuados conforme medições procedidas e liberadas pela Secretaria Municipal de Educação à Contratada, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data de aferição destas.

12.2. Até o 5º (quinto) dia posterior ao fechamento do mês, a CONTRATADA apresentará, em formulário padrão da Secretaria Municipal de Educação, o Boletim Parcial de Medições dos Serviços, em 02 (duas) vias, onde constarão os serviços realizados na etapa concluída, com seus respectivos quantitativos efetivamente realizados, conforme os critérios de medição definidos na Planilha Orçamentária constante do Edital de Licitação TP 001/2019 e da própria proposta de preço da Contratada, além dos preços unitários e totais contratados.

12.3. O CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisar o Boletim de medição apresentado. Caso se constate alguma incorreção, a CONTRATADA deverá corrigi-lo e reapresentá-lo, contando-se novo prazo de 05 (cinco) dias úteis para sua aprovação pelo CONTRATANTE.

12.4. Uma vez aprovado o Relatório dos serviços, a CONTRATADA será autorizada, através da segunda via do Relatório devidamente chancelado pela Secretaria Municipal de Educação a emitir sua Nota Fiscal/fatura, que deverá ser protocolada na Tesouraria da PMA, acompanhada do Relatório aprovado, bem como dos comprovantes de quitação das guias de recolhimento referentes às parcelas exigíveis do INSS, do FGTS, além das respectivas folhas de pagamento dos funcionários alocados aos serviços, bem como do ISSQN municipal exigível, sob pena de retenção do pagamento de sua NF/Fatura, até que se regularize a situação, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE.



12.5. Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços.

12.6. A licitante vencedora apenas fará jus ao recebimento dos serviços efetivamente Executados e aferidos pela Secretaria Municipal de Educação. **Assim sendo, será dada uma Ordem de Serviço específica para cada etapa da obra/serviço a ser concluída**, motivo pelo qual resta evidenciado que a Administração Pública somente emitirá as respectivas Ordens de Serviços. Mediante real disponibilidade financeira conciliada a conveniência administrativa, não estando assim o CONTRATANTE obrigado a autorizar a execução da totalidade do objeto contratado, mesmo porque a quantidade licitada **É MERAMENTE ESTIMATIVA**.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

#### **DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

13.1. Após a aprovação da medição, a **Contratada** apresentará à Secretaria Municipal de Educação a nota fiscal/fatura correspondente com os valores mensais devidos, a qual terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la.

13.2. A nota fiscal/fatura não aprovada pela Secretaria Municipal de Educação será devolvida à **Contratada** para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no subitem 14.1 desta cláusula, a partir da data de sua reapresentação.

13.3. A Devolução da Nota fiscal/fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a **Contratada** suspenda a execução dos serviços.

13.4. **O Contratante** efetuará o pagamento das notas fiscais/faturas no prazo de 20(vinte) dias corridos fora a dezena, a contar da data de sua aprovação.

13.5. **O Contratante** somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após comprovação pela **Contratada**, do recolhimento do FGTS, e após a juntada da cópia dos documentos mencionados no subitem 9.33. O recolhimento do INSS será efetuado nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº. 8.212, de 24.07.1991 alterado pela Lei 9.711/98 e do ISSQN, referente ao objeto da contratação, nos termos da Legislação Municipal vigente.

13.5.1. As empreiteiras, construtoras e prestadoras de serviços de construção civil, que eventualmente tenham subempreitadas ou materiais aplicados à Obras, deverão fornecer junto com a Nota Fiscal da Prestação de Serviços:

13.5.1.1. Comprovação dos materiais fornecidos mediante apresentação da 1ª via da documentação fiscal (Nota Fiscal de Remessa de Mercadorias), com identificação da obra onde foram aplicados:

13.5.1.2. Relativamente às subempreitadas, além da 1º via da documentação fiscal (Nota Fiscal de Serviços emitida pelo empreiteiro) com a identificação da obra, a comprovação do pagamento do imposto mediante apresentação dos documentos de recolhimento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

#### **DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA**

14.1. Os serviços serão fiscalizados pelo **servidor Sr. Fabiano de Oliveira Borges do setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Educação**, que, sem restringir a plenitude dessas responsabilidades, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.



**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

**DO PESSOAL**

15.1. O pessoal que a **Contratada** empregar para execução dos serviços ora avençados não terá relação de emprego com o **Contratante** e deste não poderá demandar quaisquer pagamentos.

15.2. Na hipótese do **Contratante** ser acionado judicialmente em razão do descumprimento da legislação trabalhista ou de natureza civil, com o julgamento de procedência da ação, o valor da condenação será deduzido na medição subsequente à data da condenação, ficando depositado em conta separada, até a solução final do litígio.

15.3. A **Contratada** ressarcirá o **Contratante** de toda e qualquer despesa que, em decorrência de ações judiciais venha desembolsar.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA**

**DAS PENALIDADES**

16.1. Em caso de inexecução parcial ou total, por parte da Contratada, das obrigações assumidas, ou de infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, após regular processo administrativo, as seguintes penalidades:

16.1.1. **advertência**, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a **Contratada** concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro de Fornecedores do Município de Araguari;

16.1.2. **multa de 0,4%(quatro décimos por cento)** por dia de atraso injustificado no desenvolvimento das obras em relação ao Cronograma Físico, calculado sobre o serviço realizado com atraso, até o quinto dia corrido, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 19.1.3 desta cláusula;

16.1.3. **multa de 10%(dez por cento)**, sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação mensal for observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras em relação ao cronograma físico ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações assumidas, podendo, ainda, ser rescindido o Contrato na forma da Lei;

16.1.4. **multa de 10%(dez por cento)** sobre o valor total do contrato na hipótese de descumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato e não prevista nos itens anteriores;

16.1.5. Em caso de atraso na execução dos serviços por mais de 07 (sete) dias corridos após notificação, ficará o CONTRATADO sujeito, de pleno direito, à multa moratória de **0,15 % (quinze centésimo pôr cento)** ao dia, calculado sobre o valor Global deste contrato.

16.1.6. **Suspensão temporária** ao direito de licitar com o Município de Araguari, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 02 (dois) anos, na hipótese de rescisão contratual, independentemente da aplicação da multas cabíveis;

16.1.7. **Declaração de Inidoneidade**, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave, tais como: apresentar documentação inverossímil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município de Araguari, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

16.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Contratante ou cobrada judicialmente.



16.2.1. Não havendo pagamento devido, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

16.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a **Contratada** de reparar os prejuízos que seu ato venha a acarretar ao **Contratante**.

16.4. As penalidades previstas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

16.5. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar, ou impedir, nos termos do art. 393 do Código Civil.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA**

#### **DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO**

17.1. A **Contratada** deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

17.2. O Contratante poderá exigir, durante a execução do contrato, a apresentação de qualquer dos documentos exigidos para a habilitação da Contratada na licitação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA**

#### **DAS OBRIGAÇÕES**

#### **OBRIGAÇÕES DA LICITANTE CONTRATADA E DO CONTRATANTE**

##### **18.1. DA LICITANTE CONTRATADA:**

- a) Cumprir a execução total dos serviços discriminados no objeto da contratação.
- b) Realizar os serviços em estrita observância à legislação que rege a matéria do objeto contratual.
- c) Realizar os serviços solicitados com a observância dos prazos estabelecidos.
- d) Alertar e orientar a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG**, preventivamente, a propósito de assuntos que possam afetar a realização dos serviços.
- e) Apresentar sempre que solicitado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI**, explicações pormenorizadas dos assuntos apontados em seus pareceres e relatórios.
- f) Manter sigilo sobre as informações que detenha sobre as atividades da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG**, externando qualquer opinião a respeito, somente mediante autorização expressa do SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAGUARI/MG.
- g) Assumir integral responsabilidade por quais quer danos que causar a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG** ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do contrato.



h) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

18.2. À CONTRATADA caberá também assumir a responsabilidade por:

a) todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício como CONTRATANTE;

b) todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

c) todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência;

d) encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação.

18.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto do contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qual quer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, como CONTRATANTE.

18.4. É expressamente vedada à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/MG** durante a vigência do contrato;

18.5. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qual quer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por qual quer ônus decorrente destes fatos.

18.6. **DO CONTRATANTE:**

a) Prestar todas as informações que se fizerem necessárias à realização dos serviços.

b) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA.

c) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, através dos servidores designados pela Secretaria Municipal de Educação.

Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

## **CLÁUSULA DÉCIMA NONA**

### **DA RESCISÃO**

19.1. Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do mesmo diploma legal.

19.2. Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Administração, ficarão assegurados ao **Contratante** os direitos elencados no art. 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações.



**CLÁUSULA VIGÉSIMA**

**DA LICITAÇÃO**

20.1. Para execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade de **TOMADA DE PREÇOS** sob o n.º.003/2019, cujos atos encontram-se no Processo Administrativo n.º.065/2019, em nome de Secretaria Municipal de Educação.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA**

**DA VINCULAÇÃO**

21.1. O presente Contrato vincula-se ao instrumento convocatório da licitação e á proposta do licitante vencedor, do Processo Administrativo em epígrafe.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA**

**DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

22.1. Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA**

**DO FORO**

23.1.Fica eleito o Foro da Cidade de Araguari, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

Assim, estando as partes justas e cadastradas, firmam o presente instrumento, rubricando-o em todas as suas laudas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, diante de 02 (duas) testemunhas juridicamente capazes.

Araguari, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

**CONTRATANTE**

**CONTRATADA**



**ANEXO VIII**  
**PASTA TÉCNICA**