


NOTAS:

- 1- O ITEM ESCAVAÇÃO DO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SE REFERE A EXECUÇÃO DA TRAVESSIA DE PEDESTRES NO CANTEIRO CENTRAL;
- 2- AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DEVERAM SER AJUSTADAS IN LOCO AFIM DE ATENDER A DECLIVIDADE ESTABELECIDADA PELA NBR-9050.


DETALHE 1

RAMPA PARA DEFICIENTE - PROJETADO


DIMENSÕES DE RAMPA DE PASSEIO (unidade m)



DETALHE 3



DETALHE 2




QUADRO DE PLACAS

Placa	Tamanho	Quant.
R-1	L=0,35	4
A-32b	L=0,45	04
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS	-	02

ENDEREÇO	Nº	LARGURA (m)			L. MÉDIO (m)	EXTENSÃO (m)	ÁREA TOTAL (m²)
		L1	L2	L3			
AVENIDA SANTOS DUMONT	1	6,80	7,05	7,00	6,95	234,96	1.632,97
AVENIDA SANTOS DUMONT	2	9,96	14,16	9,87	11,33	190,68	2.160,40
AVENIDA SANTOS DUMONT	3	7,05	7,00	7,12	7,25	711,77	5.160,33
AVENIDA SANTOS DUMONT	4	18,90	9,48	8,97	12,45	145,40	1.810,23
TOTAL						10.763,93	

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO



ELABORAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAGUARI

InfraGeo
Consultoria & Projetos

APROVAÇÃO

TÍTULO

REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

TIAGO TEIXEIRA DA SILVA - CREA: 176.778/D - ART: 14201800000004387693

PROPRIETÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI - CNPJ: 16.829.640/0001-49

DETALHE

REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SANTOS DUMONT E COMPLEMENTOS

INFORM. COMPLEMENTARES

REVITALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

FOLHA

ÚNICA

FOLHA

01/01

DATA

MAIO/2019

N. DO DESENHO

IFG-SAN-RV-SP-DS-001-R05

ESCALA

INDICADA