



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI**  
**Secretaria de Saúde**  
**Setor de Engenharia e Manutenção**  
**Rua Dr. Afrânio 161 Centro - 2º Piso - Sala 26 - CEP: 38440072 –**  
**Araguari/MG**  
**Contato: (34) 3690-3206**  
[engenhariamanutencaosaude@hotmail.com](mailto:engenhariamanutencaosaude@hotmail.com)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

# **ADAPTAÇÕES DE SALAS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO DE RAIO-X NA UPA E POLICLÍNICA**

**FEVEREIRO / 2019**

## **MEMORIAL DESCRITIVO PARA ADAPTAÇÕES DE SALAS PARA RECEBIMENTO DE APARELHO DE RAIO-X NA UPA E POLICLÍNICA**

Sabe-se que a Secretaria municipal de Saúde de Araguari/MG adquiriu 02 (dois) aparelhos de raio-x para serem utilizados na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e Policlínica (Contrato nº 122/2017). Para tal instalação, faz-se necessário realizar algumas adaptações nas salas que receberão estes aparelhos de raio-x.

Segundo informações de documento enviado pela empresa responsável pelo fornecimento dos aparelhos de raios-x, “o cliente, no caso, a Secretaria de Saúde”, é responsável por toda instalação necessária à CORRETA operação do equipamento vendido (Verificar Anexo 03 e Anexo 04 do Termo de Referência).

As adaptações relacionadas à construção civil foram orçadas pela engenheira Nayara Cristina de Oliveira Hordones – CREAMG 147569/D e o quantitativo relacionado às instalações elétricas foram orçados pelo Engenheiro Eletricista Gerson Lemos de Sousa – CREAMG 35762/D (Anexo 09).

Salientamos que é de inteira responsabilidade do Engenheiro Eletricista Gerson Lemos de Sousa – CREAMG 35762/D, o quantitativo orçado de acordo com Anexo 03 e Anexo 04 do Termo de Referência, fornecidos pela empresa fornecedora dos aparelhos de raio-x.

Segue abaixo os serviços discriminados a serem executados:

- **POLICLÍNICA**
- **UPA**
- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POLICLÍNICA E UPA**

## **POLICLÍNICA**

**(Verificar planta baixa Anexo 01)**

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

- Remoção de parede de gesso acartonado P1 e P2, conforme planta baixa situação atual.
- Retirada de porta, localizada na parede P2, inclusive marco e alisar, afastamento e empilhamento;
- Retirada de acessórios e louças;
- Retirada de piso vinílico da Sala 01 e Sala 02, conforme planta baixa situação existente; e
- Retirada de revestimento cerâmico da sala “câmara clara e câmara escura”, conforme planta baixa situação existente.

### **2. PAINÉIS E ACESSÓRIOS**

- Fechamento de vão com parede de gesso acartonado na parede P3 e detalhe D1 (Planta baixa situação atual).

### **3. REVESTIMENTO**

- Execução biombo em gesso conforme planta baixa e com vidro plumbífero de dimensões 400mm X300mm, com mínimo de 2.3 mmpb e transmitância luminosa de 85%;
- Execução de argamassa baritada nas paredes da sala de raio-x;
- Execução de pintura acrílica nas paredes da sala de raio-x e sala de apoio radiologia (inclusive fundo selador);
- Regularização de piso para recebimento de revestimento cerâmico;
- Execução de revestimento cerâmico na sala de raio-x e apoio radiologia; e
- Lençol de chumbo nas portas (03 portas) localizadas na da sala de raio-x.

## **UPA**

**(Verificar detalhes planta baixa projeto elétrico)**

### **1. SERVIÇOS PRELIMINARES**

- Faz-se necessário executar abertura na alvenaria abaixo do quadro embutido existente a sala de raio-x, conforme detalhe do projeto elétrico.
- Retirada de revestimento cerâmico para instalação de fiação conforme detalhe de projeto elétrico; e
- Na área externa, faz necessário executar valeta com 18 metros de extensão linear. E, de 3 (três) em 3 (três) metros, há necessidade de caixa de passagem de fiação, conforme projeto elétrico.

### **2. ALVENARIA E REVESTIMENTO**

- Após os serviços mencionados acima, deve-se fechar a parede e piso, dando acabamento necessário com pintura/revestimento cerâmico; e
- Na área externa, concretar as valetas entre as caixas de passagem de fiação.

## **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POLICLÍNICA E UPA**

- Verificar detalhes no Anexo 03, Anexo 04 e Anexo 05 do Termo de Referência elaborado pelo Engenheiro Eletricista Gerson Lemos de Sousa – CREAMG 35762/D.
- Instalar 02 (dois) ares condicionados na Policlínica e 01(um) na UPA.

**Araguari, 21 de fevereiro de 2019.**

---

Arcênio Paranhos  
Setor de Engenharia e Manutenção

---

Nayara Cristina de Oliveira Hordones  
CREAMG 147569/D